



RODOVIA ANGELINO ACORDI



POSTE A DESLOCAR	COORDENADAS (UTM SIRGAS2000)		POSTE A DESLOCAR	COORDENADAS (UTM SIRGAS2000)	
	ATUAL	DESLOCAMENTO		ATUAL	DESLOCAMENTO
POSTE DE CONCRETO 01	E 654936,1880 N 6809734,8110	654933,3206 6809734,6563	POSTE DE CONCRETO 14	E 655372,7230 N 6808663,1140	655367,8786 6808662,5437
POSTE DE CONCRETO 02	E 654937,0640 N 6809703,7850	654934,6098 6809703,3797	POSTE DE CONCRETO 15	E 655375,6920 N 6808613,1320	655374,3057 6808612,9740
POSTE DE CONCRETO 03	E 654939,9640 N 6809660,2220	654937,0437 6809660,8195	POSTE DE CONCRETO 16	E 655380,1640 N 6808561,5290	655378,5582 6808561,1831
POSTE DE CONCRETO 04	E 654943,6800 N 6809597,9120	654941,3761 6809597,5398	POSTE DE CONCRETO 17	E 655385,8430 N 6808502,3800	655383,7874 6808502,0129
POSTE DE CONCRETO 05	E 654946,0160 N 6809554,6680	654944,7598 6809554,5287	POSTE DE CONCRETO 18	E 655390,7780 N 6808442,5390	655389,0724 6808442,3768
POSTE DE CONCRETO 06	E 654977,0670 N 6809452,8970	654975,5631 6809452,1916	POSTE DE CONCRETO 19	E 655403,9480 N 6808354,7880	655406,1631 6808355,0393
POSTE DE CONCRETO 07	E 655147,3290 N 6809159,1510	655145,6421 6809157,6178	POSTE DE CONCRETO 20	E 655404,4320 N 6808305,9730	655406,6626 6808306,0161
POSTE DE CONCRETO 08	E 655179,7470 N 6809119,3200	655176,9211 6809117,2426	POSTE DE CONCRETO 21	E 655406,3892 N 6808253,6473	655408,2726 6808253,7508
POSTE DE CONCRETO 09	E 655211,8720 N 6809079,3620	655209,3058 6809077,2340	POSTE DE MADEIRA 01	E 655013,1760 N 6809380,2513	655010,6121 6809378,8003
POSTE DE CONCRETO 10	E 655248,1070 N 6809035,4140	655246,0631 6809033,9557	POSTE DE MADEIRA 02	E 655049,6000 N 6809307,5303	655046,6670 6809305,9766
POSTE DE CONCRETO 11	E 655358,1410 N 6808857,8320	655356,4134 6808857,6032	POSTE DE MADEIRA 03	E 655086,2250 N 6809234,3283	655084,9813 6809233,4162
POSTE DE CONCRETO 12	E 655361,5560 N 6808824,5900	655358,4239 6808824,1652	POSTE DE MADEIRA 04	E 655368,8150 N 6808718,8813	655363,6795 6808718,2688
POSTE DE CONCRETO 13	E 655364,8770 N 6808773,8870	655362,7265 6808773,6308			

REMOÇÃO DE CERCAS (M)			
Estaca Inicial	Estaca Final	Lado	Extensão (m)
8+8,000	41+7,00	LE	654,35
48+7,00	49+18,00	LE	45,72
67+2,00	82+5,00	LE	303,77
82+13,00	83+0,00	LE	18,10
12+16,00	35+17,00	LD	463,76
50+14,00	65+0,00	LD	286,87
72+0,00	77+18,00	LD	117,33
TOTAL			1.889,90

REMOÇÃO DE MUROS (M)			
Estaca Inicial	Estaca Final	Lado	Extensão (m)
0+6,00	3+17,00	LE	71,44
54+15,00	57+10,00	LE	54,26
58+1,00	60+8,00	LE	46,54
65+0,00	67+18,00	LD	57,04
68+2,00	72+0,00	LD	77,81
TOTAL			307,09

20

TRAÇADO PROJETADO

x

MEIO-FIO PROJETADO

BORDO PROJETADO

ENTRADA DE GARAGEM

ASFALTO EXISTENTE

x

CERCA EXISTENTE

x

CERCA DESLOCAMENTO


POSTE DE CONCRETO

POSTE DE MADEIRA

POSTE DESLOCADO

TALUDE ATERRO

TALUDE CORTE



LITORAL SUL

PROJETOS DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁJÁ

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DA RD. ANGELINO ACORDI

PROJETO COMPLEMENTAR

LEVANTAMENTO: ALAERCIO

ESCALA: 1:500

DATA: JULHO/2019

VERSÃO: 1,2

FOLHA: 06