


SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO 03

ESTACA 50+14,58 à 54



LEGENDA			DIMENSÕES	
			OPP - PF	
	LARGURA (m)	ESPESSURA (m)		
01	REFORÇO DE SUB-LEITO	SEIXO CLASSIFICADO	1,60	0,30
02	SUB-BASE	SEIXO CLASSIFICADO	8,26	0,24
03	BASE	BRITA GRADUADA	13,99	0,15
04	PINTURA DE LIGAÇÃO	Emulsão Asfáltica RR-1C TX. 0,00045 t/m²	7,70 + 6,12	-
05	IMPRIMAÇÃO	Emulsão Asfáltica para imprima. TX. 0,0013 t/m²	7,70 + 6,12	-
06	REVESTIMENTO DA PISTA	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	7,70 + 6,12	0,05
07	MEIO-FIO	CONCRETO PRÉ-MODALDO (100X15X30cm)	-	-
07	ACOSTAMENTO	CASCALHO	2,00	0,39
08	TERRENO NATURAL	-	-	-