

VOLUME TOTAL							VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volun. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volun. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12+2,15	1,03	0,19	2,15	0,41	348,10	115,53	232,57
1+0,00	4,88	0,00	118,77	0,00	118,77	0,00	12+14,78	1,78	0,12	17,93	1,93	366,03	117,46	248,57
2+0,00	3,24	0,00	81,21	0,00	199,99	0,00	13+0,00	1,88	0,14	9,55	0,67	375,58	118,13	257,45
3+0,00	1,53	0,02	47,70	0,16	247,69	0,16	13+6,82	1,92	0,18	12,96	1,09	388,53	119,22	269,31
3+14,49	1,34	0,00	20,78	0,11	268,47	0,27	13+12,72	2,19	0,10	12,46	0,80	401,00	120,02	280,97
3+16,58	1,33	0,00	2,78	0,00	271,25	0,27	13+18,63	2,26	0,08	13,46	0,51	414,46	120,53	293,93
3+18,66	1,27	0,00	2,71	0,00	273,96	0,27	14+0,00	2,25	0,08	3,09	0,11	417,55	120,64	296,91
4+0,00	1,14	0,00	1,60	0,00	275,56	0,27	15+0,00	1,68	0,15	39,31	2,24	456,86	122,88	333,98
5+0,00	0,01	0,64	11,45	6,41	287,01	6,68	16+0,00	0,73	0,19	24,02	3,40	480,88	126,27	354,61
6+0,00	0,00	1,71	0,10	23,55	287,11	30,23	17+0,00	1,71	0,00	24,38	1,96	505,26	128,23	377,03
7+0,00	0,02	1,36	0,18	30,76	287,29	60,99	18+0,00	4,99	0,00	67,00	0,03	572,26	128,26	444,01
7+4,35	0,08	1,14	0,22	5,44	287,51	66,43	19+0,00	5,35	0,00	103,38	0,02	675,64	128,28	547,36
7+10,97	0,32	0,80	1,33	6,40	288,83	72,83	20+0,00	4,25	0,01	95,95	0,10	771,59	128,37	643,22
7+17,59	0,12	1,15	1,43	6,44	290,27	79,27	21+0,00	0,75	0,14	49,99	1,46	821,58	129,83	691,75
8+0,00	0,18	1,26	0,35	2,91	290,62	82,18	22+0,00	0,07	1,63	8,23	17,72	829,82	147,55	662,27
9+0,00	0,54	0,34	7,13	15,99	297,75	98,17	23+0,00	1,43	0,37	14,96	20,00	844,78	167,55	677,23
10+0,00	1,25	0,03	17,89	3,78	315,65	101,95	23+4,71	1,69	0,52	7,35	2,09	852,13	169,64	682,48
11+0,00	0,36	0,57	16,07	6,03	331,72	107,98	23+11,29	2,00	0,85	12,13	4,51	864,26	174,15	690,11
11+9,51	0,74	0,34	5,22	4,33	336,94	112,31	24+0,00	2,73	0,66	20,60	6,57	884,85	180,72	704,14
12+0,00	0,98	0,20	9,00	2,81	345,94	115,11	25+0,00	2,99	0,66	57,20	13,19	942,06	193,91	748,15