


SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO 02

ESTACA 0+0,00 à 50+14,58

ESTACA 54 à 83



LEGENDA		DIMENSÕES OPP - PF	
		LARGURA (m)	ESPESSURA (m)
01	REFORÇO DE SUB-LEITO	1,60 + 1,60	0,30
02	SUB-BASE	8,26	0,24
03	BASE	7,85	0,15
04	PINTURA DE LIGAÇÃO	7,70	-
05	IMPRIMAÇÃO	7,70	-
06	REVESTIMENTO DA PISTA	7,70	0,05
07	ACOSTAMENTO	2,00 + 2,00	0,39