



Agente Promotor
PREFEITURA DE MARACAJÁ
Empreendimento
PAVIMENTAÇÃO RODOVIA MR 370 - 1.320,00M
Localização
ENCRUZO BARRO VERMELHO

Número do Contrato
Programa
BADESC CIDADES

ART ou RRT
Nº 6712762-8
Data Base:
jun-19
Revisão

ORÇAMENTO

COMPOSIÇÃO	ITEM	SUBITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	PREVISTO - ORÇADO					
					QTIDADE	UNITÁRIO S/ BDI	BDI	UNITARIO C/ BDI	TOTAL	
	1		DRENAGEM PLUVIAL						69.808,06	Macroite
90091		1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS	M3	568,50	4,84	27,00	6,15	3.496,28	Macroite
93367		1.2	REATERRO DE VALAS E COMPACTAÇÃO MESMO MATERIAL ESCAVADO	M3	454,50	14,00	27,00	17,78	8.081,01	
37451		1.3	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	450,00	29,89	27,00	37,96	17.082,00	
92809		1.4	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS	M	450,00	36,18	27,00	45,95	20.677,50	
83739		1.5	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO MANTA BIDIM RT-10	M2	675,00	4,45	27,00	5,65	3.813,75	
COMPOSIÇÃO O 001		1.6	BOCA DE LOBO PARA BUEIRO SIMPLES (TUBOS DE 30cm a 60cm) EM ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO Hmedia=1,35m (REFERÊNCIA COMP. 83659 e 89457 SINAPI)	UNID.	14,00	677,04	27,00	859,84	12.037,76	
73856/001		1.7	BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UNID.	6,00	606,27	27,00	769,96	4.619,76	
	2		TERRAPLENAGEM						424.247,23	Macroite
72961		2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO SUB-LEITO - INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO	M2	11880,00	1,21	27,00	1,54	18.295,20	Macroite
90100		2.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS 1ª CATEGORIA - INCLUINDO CARGA E DESCARGA DMT ATE 0,6KM	M3	1452,00	8,90	27,00	11,30	16.407,60	
94341		2.3	FORNECIMENTO, TRANSPORTE, APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM AREIA - JAZIDA LOCAL PROXIMA	M3	1452,00	52,00	27,00	66,04	95.890,08	
95879		2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM - SEIXO ROLADO POSTO NA JAZIDA	TxKM	60112,80	0,60	27,00	0,76	45.685,73	
96400		2.5	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DA SUB-BASE DE SEIXO ROLADO - 23CM - (DESCONTADO DO CODIGO O MATERIAL QUE O MUNICIPIO FORNECERÁ)	M3	2732,40	6,04	27,00	7,67	20.957,51	
96396		2.6	BASE DE BRITA GRADUADA (FORN., TRASP., APLICAÇÃO, COMP.) - 17CM	M3	1952,28	91,56	27,00	116,28	227.011,12	
	3		PAVIMENTA ASFÁLTICA						667.971,67	Macroite
93177		3.1	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA DMT 25Km	TxKM	36011,87	1,30	27,00	1,65	59.419,59	Macroite
96401		3.2	IMPRIMAÇÃO COM CM-30 TX 1,0L/M²	M2	11484,00	4,65	27,00	5,91	67.870,44	
73943		3.3	PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C E APLICAÇÃO TX 0,8 A 1,2 L/M²	M2	11512,49	1,45	27,00	1,84	21.182,98	
95995		3.4	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM	M3	576,19	709,93	27,00	901,61	519.498,67	
	4		MEIO FIO						6.908,00	Macroite
94273		4.1	FORNECIMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 13x15x30x100cm - FcK=25MPa ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	M	200	27,20	27,00	34,54	6.908,00	Macroite
	5		SINALIZAÇÃO						31.065,04	
74209/001		5.1	PLACA DE OBRA MODELO BADESC EM CHAPA AÇO GALVANIZADO (3,00X1,00M)	M2	3,00	308,69	27,00	392,04	1.176,12	
72947		5.2	PINTURA ACRILICA REFLETIVA HORIZONTAL FAIXA DE ACOSTAMENTO BRANCA	M2	264,00	12,62	27,00	16,03	4.231,92	
72947		5.3	PINTURA ACRILICA REFLETIVA HORIZONTAL FAIXA CENTRAL AMARELA	M2	144,00	12,62	27,00	16,03	2.308,32	
COMPOSIÇÃO O 005		5.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - CIRCULAR VELOCIDADE	UNID.	3,00	204,03	27,00	259,12	777,36	
COMPOSIÇÃO O 007 SICRO 5213394		5.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - LOMBADA E CURVAS	UNID.	14,00	204,87	27,00	260,18	3.642,52	
		5.6	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO TACHINHAS BIDIRECIONAL - REFLETIVAS	UNID.	660,00	22,58	27,00	28,68	18.928,80	

COMPOSIÇÃO	ITEM	SUBITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	PREVISTO - ORÇADO				
					QTIDADE	UNITÁRIO S/ BDI	BDI	UNITARIO C/ BDI	TOTAL
TOTAL DO ORÇAMENTO									1.200.000,00

Observações sobre o Orçamento:

OBS.: -SINAPI DESONERADO ABRIL/2019 - FLORIANOPOLIS SC -ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS EM TODAS AS COMPOSIÇÕES SÃO OS MESMOS DO SINAPI, OU SEJA, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - 85,22% (HORA) E 48,67% (MÊS).

03/06/2019
Data

Prefeito
Nome:
CPF

Responsável Técnico
Nome: Eng. Civil Mariel Castelan da Silva
Registro: 073928-9