



Agente Promotor
PREFEITURA DE MARACAJÁ
Empreendimento
PAVIMENTAÇÃO RODOVIA MR 370 - 720,00M
Localização
ENCRUZO BARRO VERMELHO

Número do Contrato

Programa
FINISA

ART ou RRT
Nº 6717824-5

Data Base:
ago-19

Revisão

ORÇAMENTO

COMPOSIÇÃO	ITEM	SUBITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	PREVISTO - ORÇADO					
					QTIDADE	UNITÁRIO S/ BDI	BDI	UNITARIO C/ BDI	TOTAL	
	1		DRENAGEM PLUVIAL						125.038,57	Macroite
90091	1.1		ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS	M3	1175,36	4,84	27,00	6,15	7.228,46	
93367	1.2		REATERRO DE VALAS E COMPACTAÇÃO MESMO MATERIAL ESCAVADO	M3	700,36	14,00	27,00	17,78	12.452,40	
37451	1.3		TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	86,00	29,89	27,00	37,96	3.264,56	
92809	1.4		ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS	M	86,00	36,18	27,00	45,95	3.951,70	
37452	1.5		TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	270,00	36,50	27,00	46,36	12.517,20	
92810	1.6		ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS	M	270,00	41,23	27,00	52,36	14.137,20	
37453	1.7		TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	150,00	45,86	27,00	58,24	8.736,00	
92811	1.8		ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS	M	150,00	48,89	27,00	62,09	9.313,50	
83739	1.9		FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO MANTA BIDIM RT-10	M2	945,00	4,45	27,00	5,65	5.339,25	
COMPOSIÇÃO O 001	1.10		BOCA DE LOBO PARA BUEIRO SIMPLES (TUBOS DE 30cm a 60cm) EM ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO Hmed=1,35m (REFERÊNCIA COMP. 83659 e 89457 SINAPI)	UNID.	9,00	677,04	27,00	859,84	7.738,56	
73856/002	1.11		BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,50M e 0,60M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UNID.	2,00	938,60	27,00	1.192,02	2.384,04	
94285	1.12		EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO	M	470,00	46,07	27,00	58,51	27.499,70	
COMPOSIÇÃO O 010	1.13		TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDARIO COM TUBO DE 30cm	M	50,00	164,98	27,00	209,52	10.476,00	
	2		TERRAPLENAGEM						215.503,35	Macroite
72961	2.1		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO SUB-LEITO - INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO	M2	8640,00	1,21	27,00	1,54	13.305,60	
90100	2.2		ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS 1ª CATEGORIA - INCLUINDO CARGA E DESCARGA DMT ATE 0,6KM	M3	1800,00	8,90	27,00	11,30	20.340,00	
95879	2.3		TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATE 30 KM - CASCALHO POSTO NA JAZIDA	TxKM	36000,00	0,60	27,00	0,76	27.360,00	
96400	2.4		ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE ATERRAMENTO COM CASCALHO - (DESCONTADO DO CODIGO O MATERIAL QUE O MUNICIPIO FORNECERÁ)	M3	1800,00	6,04	27,00	7,67	13.806,00	
95879	2.5		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM - SEIXO ROLADO POSTO NA JAZIDA	TxKM	28052,64	0,60	27,00	0,76	21.320,01	
96400	2.6		ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DA SUB-BASE DE SEIXO ROLADO - 23CM - (DESCONTADO DO CODIGO O MATERIAL QUE O MUNICIPIO FORNECERÁ)	M3	1275,12	6,04	27,00	7,67	9.780,17	
96396	2.7		BASE DE BRITA GRADUADA (FORN.,TRASP.,APLICAÇÃO,COMP.) - 17CM	M3	942,48	91,56	27,00	116,28	109.591,57	
	3		PAVIMENTA ASFÁLTICA						321.478,54	Macroite
93177	3.1		TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA DMT 25Km	TxKM	17325,00	1,30	27,00	1,65	28.586,25	
96401	3.2		IMPRIMAÇÃO COM CM-30 TX 1,0L/M²	M2	5544,00	4,65	27,00	5,91	32.765,04	
73943	3.3		PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C E APLICAÇÃO TX 0,8 A 1,2 L/M²	M2	5544,00	1,45	27,00	1,84	10.200,96	
95995	3.4		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM	M3	277,20	709,93	27,00	901,61	249.926,29	
	4		SINALIZAÇÃO						18.140,18	Macroite
74209/001	4.1		PLACA DE OBRA MODELO BADESC EM CHAPA AÇO GALVANIZADO (3,00X1,00M)	M2	3,00	308,69	27,00	392,04	1.176,12	
72947	4.2		PINTURA ACRILICA REFLETIVA HORIZONTAL FAIXA DE ACOSTAMENTO BRANCA	M2	144,00	12,62	27,00	16,03	2.308,32	

COMPOSIÇÃO	ITEM	SUBITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREVISTO - ORÇADO				
					QTIDADE	UNITÁRIO S/ BDI	BDI	UNITARIO C/ BDI	TOTAL
72947		4.3	PINTURA ACRILICA REFLETIVA HORIZONTAL FAIXA CENTRAL AMARELA	M2	72,00	12,62	27,00	16,03	1.154,16
COMPOSIÇÃO 005		4.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - CIRCULAR VELOCIDADE	UNID.	1,00	204,03	27,00	259,12	259,12
COMPOSIÇÃO 007		4.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - LOMBADA E CURVAS	UNID.	1,00	204,87	27,00	260,18	260,18
COMPOSIÇÃO 008		4.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - FIM PAVIMENTO (100X70CM)	UNID.	1,00	432,90	27,00	549,78	549,78
COMPOSIÇÃO 009		4.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - DIVISA MUNICIPIO (200X100CM)	UNID.	2,00	829,80	27,00	1.053,85	2.107,70
SICR0 5213394		4.6	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO TACHINHAS BIDIRECIONAL - REFLETIVAS	UNID.	360,00	22,58	27,00	28,68	10.324,80
TOTAL DO ORÇAMENTO									680.160,65

Observações sobre o Orçamento:

OBS.: -SINAPI DESONERADO ABRIL/2019 - FLORIANOPOLIS SC -ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS EM TODAS AS COMPOSIÇÕES SÃO OS MESMOS DO SINAPI, OU SEJA, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - 85,22% (HORA) E 48,67% (MÊS).

19/08/2019

Data

Prefeito

Nome:

CPF

Responsável Técnico

Nome: Eng. Civil Mariel Castelan da Silva

Registro: 073928-9