

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

**Projeto:** Pavimentação Asfáltica da Rodovia Demétrio José da Rocha (lote 1)

**Local:** Maracajá/SC Extensão: 260,00 m

## PROJETO DE ENGENHARIA

## ORÇAMENTO BÁSICO REFERENCIAL

	Da	ta base:	2021				
	Obs: Tabela S 2021	ICRO reajusta	SINAPI/SC: Dezembro/2021 (onerado) SICRO/SC: Julho/2021 (onerado)				

										SICRO/SC: Julho/2021 (onerado)	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ESPECIFICAÇ ÕES DE SERVIÇOS	DMT (KM)	UN	QTD	PREÇO S/ BDI	BDI Adotado (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO DO SERVIÇO (R\$)	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 696,54	
1.1	Composição l Placa de obra em chapa galvanizada				m²	1,92	R\$ 298,95	21,35%	R\$ 362,78	R\$ 696,54	
2	2 TERRAPLENAGEM									R\$ 21.074,39	
2.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³				m³	1.508,87	R\$ 4,96	21,35%	R\$ 6,01	R\$ 9.068,31	
2.2	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	Bota-Fora	5,00	t.km	12.070,96	R\$ 0,59	21,35%	R\$ 0,72	R\$ 8.691,09	
2.3	4413942	Espalhamento de material em bota-fora		5,00		1.961,53	R\$ 1,40	21,35%	R\$ 1,69	R\$ 3.314,99	
3	3 PAVIMENTAÇÃO									R\$ 282.217,60	
3.1	4011209	Regularização do subleito			m²	2.002,00	R\$ 0,91	21,35%	R\$ 1,10	R\$ 2.202,20	
3.2	Composição 2	Reforço do subleito com areia - inclusive transporte			m³	400,40	R\$ 43,92	21,35%	R\$ 53,30	R\$ 21.341,32	
3.3	4011279	Sub-base de macadame seco com brita comercial			m³	416,00	R\$ 116,78	21,35%	R\$ 141,71	R\$ 58.951,36	
3.4	4011276	Base de brita graduada com brita comercial			m³	306,15	R\$ 138,07	21,35%	R\$ 167,54	R\$ 51.292,37	
3.5	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	tx= 0,0013 t/m <sup>2</sup>		m²	2.002,00	R\$ 0,37	21,35%	R\$ 0,45	R\$ 900,90	
3.6	4011353	Pintura de ligação	tx= 0,00045 t/m <sup>2</sup>		m²	2.002,00	R\$ 0,25	21,35%	R\$ 0,30	R\$ 600,60	
3.7	4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	Esp=5 cm		t	250,25	R\$ 139,88	21,35%	R\$ 169,74	R\$ 42.477,44	
3.8	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	Brita e Macadame	6,00	t.km	4.914,78	R\$ 0,59	21,35%	R\$ 0,71	R\$ 3.489,49	
3.9	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	CAUQ	6,00	t.km	1.501,50	R\$ 0,59	21,35%	R\$ 0,71	R\$ 1.066,07	
3.10		MATERIAIS BETUMINOSOS - AQUISIÇÃO + TRANSPORTE									
3.11	Portaria DNIT n°1.977	Emulsão asfáltica para serviço de imprimação - EAI			t	2,60	R\$ 4.090,19	15,00%	R\$ 4.703,72	R\$ 12.229,67	
3.12	Portaria DNIT n°1.977	Emulsão asfáltica RR-1C			t	0,90	R\$ 3.780,46	15,00%	R\$ 4.347,53	R\$ 3.912,78	
3.13	Portaria DNIT n°1.977	Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70			t	13,76	R\$ 5.292,81	15,00%	R\$ 6.086,73	R\$ 83.753,40	
4		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL								R\$ 7.357,71	
4.1	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	Faixa amarela e branca		m²	63,34	R\$ 34,67	21,35%	R\$ 42,07	R\$ 2.664,71	

4.2	5213395	Tacha refletiva metálica - bidirecional tipo II - com dois pinos - fornecimento e colocação		un	130,00	R\$ 29,75	21,35%	R\$ 36,10	R\$ 4.693,00
		TOTAL DOS SERVIÇOS (COM LDI*)							R\$ 311.346,24