



ANEXO 01 - PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE TERRAPLENAGEM

PROJETO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

BAIRRO: ESPIGÃO DA TOCA

DATA: 01/04/2022

FOLHA : 01 / 01

RODOVIA SANTOS CICHELLA - 240,00 METROS

MUNICÍPIO: MARACAJÁ

VOLUME DE TERRAPLENAGEM PARA CORTE E ATERRO

ESTACA			SEMI DISTÂNCIA	ÁREA DE CORTE	SOMA DAS ÁREAS	VOLUME DE CORTE	ÁREA DE ATERRO	SOMA DAS ÁREAS	VOLUME DE ATERRO
0	+	0,000		3,62			0,579		
1	+	0,000	10,000	1,858	5,478	54,780	2,526	3,105	31,050
2	+	0,000	10,000	1,299	3,157	31,570	4,924	7,450	74,500
3	+	0,000	10,000	1,774	3,073	30,730	7,256	12,180	121,800
3	+	9,203	4,602	1,151	2,925	13,459	9,330	16,586	76,320
4	+	0,000	5,399	0,092	1,243	6,710	13,458	22,788	123,021
4	+	2,289	1,145	0,063	0,155	0,177	13,666	27,124	31,043
5	+	0,000	8,856	0	0,063	0,557	13,647	27,313	241,870
6	+	0,000	10,000	0,182	0,182	1,820	9,918	23,565	235,650
7	+	0,000	10,000	0,148	0,330	3,300	1,861	11,779	117,790
8	+	0,000	10,000	4,504	4,652	46,520	0,074	1,935	19,350
9	+	0,000	10,000	2,962	7,466	74,660	0,065	0,139	1,390
10	+	0,000	10,000	1,698	4,660	46,600	0,024	0,089	0,890
11	+	0,000	10,000	0,887	2,585	25,850	0,099	0,123	1,230
12	+	0,000	10,000	0,709	1,596	15,960	0,238	0,337	3,370
						352,693			1.079,274