



## ANEXO 04 - PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE SINALIZAÇÃO

PROJETO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

BAIRRO: ESPIGÃO DA TOCA

DATA: 01/04/2022

FOLHA : 01 / 01

RODOVIA SANTOS CICHELLA - 240,00 METROS

MUNICÍPIO: MARACAJÁ

### SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PINTURA DE FAIXA

Est. Inicial			Est. Final			LOCALIZAÇÃO	Quantidade (un.)	Comprimento (m)	Largura (m)	Faixas (un.)	Tipo	Total (m²)
0	+	0,00	12	+	0,00	RODOVIA SANTOS CICHELLA	1	240,00	0,10	1	BORDO DE PISTA - CONTÍNUA - LD	24,00
0	+	0,00	12	+	0,00	RODOVIA SANTOS CICHELLA	1	240,00	0,10	1	EIXO	24,00
0	+	0,00	12	+	0,00	RODOVIA SANTOS CICHELLA	1	240,00	0,10	1	BORDO DE PISTA - CONTÍNUA - LE	24,00
TOTAL:												72,00

### SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHINHA

Est. Inicial			Est. Final			LOCALIZAÇÃO	Quantidade (un.)	Comprimento (m)	Largura (m)	Lado	Tipo	Quantidade (un.)
0	+	0,00	12	+	0,00	RODOVIA SANTOS CICHELLA	Á CADA 6m	240,00	-	-	BORDO DE PISTA - CONTÍNUA - LD	40
0	+	0,00	12	+	0,00	RODOVIA SANTOS CICHELLA	Á CADA 6m	240,00	-	-	EIXO	40
0	+	0,00	12	+	0,00	RODOVIA SANTOS CICHELLA	Á CADA 6m	240,00	-	-	BORDO DE PISTA - CONTÍNUA - LE	40
TOTAL:												120

### SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1

Est. Inicial			Est. Final			LOCALIZAÇÃO	Quantidade (un.)	Comprimento (m)	Largura (m)	Lado	Tipo	Quantidade (un.)
3	+	0,00	3	+	0,00	RODOVIA SANTOS CICHELLA	1	DIÂMETRO= 0,60m		LD	PARE	1
11	+	0,00	11	+	0,00	RODOVIA SANTOS CICHELLA	1	DIÂMETRO= 0,60m		LE	PARE	1
TOTAL:												2

### SINALIZAÇÃO VERTICAL

Est. Inicial			Est. Final			LOCALIZAÇÃO	Quantidade (un.)	Comprimento (m)	Largura (m)	Lado	Tipo	Quantidade (un.)
0	+	0,00	12	+	0,00	RODOVIA SANTOS CICHELLA	1	2,00	1,00	LE/LD	PLACA DE OBRA	1