

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
ESCALA: 1/500

PROJETO DE SINALIZAÇÃO
ESCALA: 1/500

DETALHE 01:
SINALIZAÇÃO VERTICAL



PLACA METÁLICA
ESPESURA 2mm


POSTE EM AÇO GALVANIZADO
POR DENTRO E POR FORA
ESPESURA 3,65mm
DIÂMETRO 2"

2,10cm
80cm

RUA ARCEBINO
FARIAS

PLACA DE VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA

60cm



PRETO
BRANCO
VERMELHO

PLACA DE VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA


60cm



PRETO
BRANCO
VERMELHO

PLACA DE CURVA À DIREITA


60cm



PRETO
BRANCO
VERMELHO

PLACA DE CURVA À ESQUERDA


60cm



PRETO
BRANCO
VERMELHO


PLACA DE LOMBADA

60cm



PRETO
AMARELO
PRETO
AMARELO


DETALHE 03 - LEGENDA:



DETALHE 02 - SEÇÕES TIPO DE PAVIMENTAÇÃO

RUA 166 / RODOVIA MR 234 - ESTACA 25 - 33 e 39 - 55


Pista de Rolamento



- 1-Revestimento asfáltico CAP 50/70 - Faixa C - (e=5cm)
- 2-Pintura de Ligação em RR-2C
- 3-Imprimação com CM-Imprimação
- 4-Base de Brita Graduada - (e=15cm)
- 5-Regularização do Sub-leito - (até 20cm)
- 6-Reforço de Subleito (Macadame Hidráulico) - (e=20cm)
- 7-Acostamento (Aterro das escavações de terraplenagem)

RUA 166 - ESTACA 33 - 39

Pista de Rolamento



- 1-Revestimento asfáltico CAP 50/70 - Faixa C - (e=5cm)
- 2-Pintura de Ligação em RR-2C
- 3-Imprimação com CM-Imprimação
- 4-Base de Brita Graduada - (e=15cm)
- 5-Regularização do Sub-leito - (até 20cm)
- 6-Reforço de Subleito (Macadame Hidráulico) - (e=20cm)
- 7-Acostamento (Aterro das escavações de terraplenagem)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, nº 530 - FONE/FAX (048) 3523-1111
CEP: 88910-000 - CENTRO - MARACAJÁ - SANTA CATARINA



DENOMINAÇÃO :

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

DISCRIMINAÇÃO:

PROJETO PAVIMENTAÇÃO/SINALIZAÇÃO

ENDEREÇO:

RUA 166 / RODOVIA MR 234

BAIRRO:

ESPIGÃO GRANDE

MUNICÍPIO :

MARACAJÁ/SC

DATA:

MAIO/2022

ESCALA :

INDICADA

FRANCHA:

02/05

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DARCIO PAGANI VIEIRA
ENGENHEIRO AGRIMENSOR
CREA/SC-077.222-9

REQUERENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ
CNPJ - 82.915.026/0001-24

OBSERVAÇÃO:

- 1 - TODOS OS DEMAIS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO NECESSÁRIOS, E NÃO ESPECIFICADOS NESTE PROJETO, DEVERÃO SEGUIR O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. (LEI Nº 9.503 DE 23 DE SETEMBRO DE 1.977).
- 2 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL E VERTICAL, DE ACORDO COM RESOLUÇÕES CONTRAN/DENATRAN Nº 180 E Nº 236.
- 3 - AS PLACAS SÃO PINTADAS COM TINTA E ADESIVADAS.
- 4 - GARANTIA DE 5 ANOS.