

ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente Prefeitura Municipal de Maracaja
 Empreendimento Pavimentação e drenagem Rua Antonio Macahdo
 N° do contrato 0-0 Programa

| N° do Item | Descrição | Unid. | Quant. | Valores (R\$) | | | | Fonte | Referência de custo |
|------------|--|-------|----------|-----------------|-------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|
| | | | | Unitário s/ BDI | BDI | Unitário c/ BDI | Total | | |
| 1 | RUA ANTONIO MACHADO | | | | | | | | SINAPI 02/2014 |
| | | | | | | | | | desonerado |
| 1.4 | DRENAGEM PLUVIAL | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Escavação mecanizada de valas | m3 | 55,20 | 3,89 | 24,00 | 4,82 | 266,06 | | 73962/013 |
| 1.4.2 | Reaterro de valas com compactação mecânica | m3 | 42,24 | 8,26 | 24,00 | 10,24 | 432,54 | | 76444/001 |
| 1.4.3 | Forn./ Assent./rejunt. de tubo de concr simples PS1 d=30cm | m | 48,00 | 29,05 | 24,00 | 36,02 | 1.728,96 | | 73730+7796 |
| 1.4.4 | Boca de Lobo p/ bueiro simples | unid | 6,00 | 560,15 | 24,00 | 694,59 | 4.167,54 | | composição |
| 1.1 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Sub-Base com 10cm de brita graduada | m2 | 296,00 | 46,84 | 24,00 | 58,08 | 17.191,68 | | composição |
| 1.1.2 | Regularização e compactação do sub-leito | m2 | 2.960,00 | 1,38 | 24,00 | 1,71 | 5.061,60 | | 72961 |
| 1.1.3 | Lajota Sextavada 8cm-Fck = 35Mpa (Forn./Assent./colchão areia-7cm) | m2 | 2.960,00 | 42,60 | 24,00 | 52,82 | 156.347,20 | | composição |
| 1.1.4 | Forn./Assent. De Meio Fio Pré Moldado 12X15X30X100CM | m | 748,00 | 28,86 | 24,00 | 35,79 | 26.770,92 | | 74223/001 |
| 1.1.5 | For. e Espalhamento de Pó de Pedra e=0,5cm | m3 | 14,80 | 85,91 | 24,00 | 106,53 | 1.576,64 | | 73817/001 |
| 1.2 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Placa de Sinalização vertical com tubo aço galvanizado 2" | unid | 4,00 | 168,80 | 24,00 | 209,31 | 837,24 | | composição |
| 1.2.2 | Placa de obra - 2.00X1,25m padrao caixa em chapa aço galvanizado | m2 | 2,50 | 366,04 | 24,00 | 453,89 | 1.134,73 | | 74209/001 |
| 1.2.3 | Placa esmaltada p/ identificação de rua 45X25cm | unid | 2,00 | 122,00 | 24,00 | 151,28 | 302,56 | | 73916/002 |
| 1.3 | CALÇADAS | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Aterro de Areia(Forn.,Transp., Aplic., Compac.)10cm | m3 | 134,23 | 30,70 | 24,00 | 38,07 | 5.110,14 | | 55835 |
| 1.3.2 | Brita 3/4" - 4cm (Forn. Transp. Aplic. Compac.) | m3 | 53,69 | 79,13 | 24,00 | 98,12 | 5.268,06 | | 74164/004 |
| 1.3.3 | Passeio em concreto desempenado - espessura 5cm | m2 | 1.342,32 | 29,63 | 24,00 | 36,74 | 49.316,84 | | 85181 |
| 1.3.4 | Piso tátil de concreto (45x45x2,5cm), fornecimento e assentamento | m2 | 312,30 | 40,74 | 24,00 | 50,52 | 15.777,40 | | composição |
| | SINAPI DESONERADO FEVEREIRO/2014 - FLORIANOPOLIS SC | | | | | | | | |
| | ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS EM TODAS AS COMPOSIÇÕES | | | | | | | | |
| | SÃO OS MESMOS DO SINAPI, OU SEJA, ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | |
| | DESONERADOS - 85,09% (HORA) E 48,65% (MÊS). | | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL | 291.290,11 | |

Responsável técnico
pelos itens: MARIEL CASTELAN DA SILVA - crea 073.928-9

Responsável técnico
pelos itens:

20-mar-14

Data

BDI 24

* Obs

C Contrapartida exclusivamente financeira

CF Contrapartida exclusivamente física

ORÇAMENTO

| | |
|-------------------------------------|---|
| Agente Promotor / Proponente | Prefeitura Municipal de Maracaja |
| Empreendimento | Pavimentação e drenagem Rua Antonio Macahdo |
| N° do contrato | 0-0 |
| Programa | |

| N° do Item | Descrição | Unid. | Quant. | Valores (R\$) | | | | Fonte | Referência de custo |
|------------|---------------------------------|-------|------------------------------|-----------------|-----|-----------------|-------|-------|---------------------|
| | | | | Unitário s/ BDI | BDI | Unitário c/ BDI | Total | | |
| R | Exclusivamente repasse/subsídio | F | Exclusivamente outras fontes | | | | | | |