ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente **Prefeitura Municipal de Maracaja**

Empreendimento **Rua Arcendino Farias- 2° Trecho**

N° do contrato **1025838-24/2015-0** **Programa** **Ministério das Cidades**

N° do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R$)				Fonte	Referência de custo
				Unitário s/ BDI	BDI	Unitário c/ BDI	Total		
	RUA ARCENDINO FARIAS - 2° TRECHO - 235,00m								SINAPI FEV/2016
1	DRENAGEM PLUVIAL								
1.1	Escavação mecanizada de valas	m3	162,60	3,61	27,00	4,58	744,71		73962/013
1.2	Reaterro de valas e compactação mesmo material escavado	m3	129,16	11,69	27,00	14,85	1.918,03		76444/001
1.3	Forn/ Assen./rejunt. de tubo de concr simples PS1 d=30cm	m	32,00	42,22	27,00	53,62	1.715,84		92808+7796
1.4	Forn/ Assen./rejunt. de tubo de concr simples PS1 d=40cm	m	100,00	54,81	27,00	69,61	6.961,00		92809+7781
1.5	Boca de Lobo p/ bueiro simples	unid	8,00	626,54	27,00	795,71	6.365,68		composição
2	PAVIMENTAÇÃO								
2.1	Sub-Base com 10cm de brita graduada	m3	189,50	98,56	27,00	125,17	23.719,72		73710
2.2	Regularização e compactação do sub-leito	m2	1.895,00	1,25	27,00	1,59	3.013,05		72961
2.3	Lajota Sextavada 8cm-Fck = 35Mpa (Forn./Assent./colchão areia-8cm)	m2	1.895,00	58,15	27,00	73,85	139.945,75		92394
2.4	Forn./Assent. De Meio Fio Pré Moldado 12X15X30X100CM	m	470,00	31,90	27,00	40,51	19.039,70		74223/001
2.5	For. e Espalhamento de Pó de Pedra e=0,5cm	m3	9,48	78,03	27,00	99,10	939,47		73817/001
2.6	Viga de concreto travamento na testada dos lotes - 10x30cm - fck 15mpa	m3	13,80	334,72	27,00	425,09	5.866,24		6045
2.7	Forma Tabua concreto em Fundação (30cm)	m2	138,00	19,00	27,00	24,13	3.329,94		74076/003
3	SINALIZAÇÃO VIARIA								
3.1	Placa de Velocidade	unid	2,00	170,26	27,00	216,23	432,46		composição
3.2	Placa de denominação de Rua - 42x25cm	unid	1,00	154,05	27,00	195,64	195,64		composição
3.3	Placa de Pare	unid	1,00	188,79	27,00	239,76	239,76		composição
3.4	Placa de advertencia	unid	2,00	170,26	27,00	216,23	432,46		composição
3.5	Placa de obra - 2,00X1,25m padrao caixa em chapa aço galvanizado	m2	2,50	310,11	27,00	393,84	984,60		74209/001
3.6	Pintura das Faixas de Pedestre - Tinta Branca Refletivas	m2	24,00	19,50	27,00	24,77	594,48		72947
4	CALÇADAS E RAMPA DE ACESSIBILIDADE E GARAGEM								
4.1	Aterro de Areia(Forn.,Transp., Aplic., Compac.)10cm	m3	63,55	56,48	27,00	71,73	4.558,44		368+74005/1+72888
4.2	Brita 3/4" - 4cm (Forn. Transp. Aplic. Compac.)	m3	25,42	83,63	27,00	106,21	2.699,86		74164/004
4.3	Passeio em concreto desempenado - espessura 5cm	m2	635,50	45,50	27,00	57,79	36.725,55		85181
4.4	Piso tátil de concreto (45x45x2,5cm), fornecimento e assentamento	m2	207,00	46,44	27,00	58,98	12.208,86		composição
	OBS.: ART ORÇAMENTO Nª 5712497-5								
	SINAPI DESONERADO FEVEREIRO/2016 - FLORIANOPOLIS SC								
	ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS EM TODAS AS COMPOSIÇÕES								
	SÃO OS MESMOS DO SINAPI, OU SEJA, ENCARGOS SOCIAIS								
	DESONERADOS - 85,09% (HORA) E 48,65% (MÊS).								
						TOTAL	**272.631,24**		

Responsável técnico

Responsável técnico

7-abr-16
Data

ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente	**Prefeitura Municipal de Maracaja**		
Empreendimento	**Rua Arcendino Farias- 2° Trecho**		
N° do contrato	**1025838-24/2015-0**	**Programa**	**Ministério das Cidades**

N° do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R$)				Fonte	Referência de custo
				Unitário s/ BDI	BDI	Unitário c/ BDI	Total		
pelos itens:	MARIEL CASTELAN DA SILVA - crea 073.928-9	pelos itens:							
							BDI		

*** Obs**

C	Contrapartida exclusivamente financeira	**CF**	Contrapartida exclusivamente física
R	Exclusivamente repasse/subsídio	**F**	Exclusivamente outras fontes