

COMPOSIÇÃO 06

Produção da equipe: 84,62000 m³

Valores em reais (R\$)

A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Total
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000	0,76	0,24	226,6330	60,4948	186,7598
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,00000	0,88	0,12	151,4177	72,0083	141,8886
E9530	Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW	1,00000	0,71	0,29	146,9331	60,7897	121,9515
Custo horário total de equipamentos:							450,5999
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
P9824	Servente	1,00000	h	21,1354		21,1354	
Custo horário total de mão de obra:							21,1354
Custo horário total de execução:							471,7353
Custo unitário de execução:							5,5747
Custo do FIC:							0,0827
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Horário Total	
M0808	Brita 4 (rachinha)	1,26000	m³	49,5000		62,3700	
M1135	Pó de pedra	0,14000	m³	70,0000		9,8000	
Custo unitário total de material:							72,1700
Subtotal:						72,1700	
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
Custo total de atividades auxiliares							
Subtotal						77,8274	
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário
M0808	Brita 4 (rachinha) - Caminhão basculante 10	5914651	1,89000	t	1,5800		2,9862
M1135	Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³	5914651	0,21000	t	1,5800		0,3318
Custo unitário total de tempo fixo:							3,3180
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
				LN	RP	P	
Custo unitário total de transporte:							0,00000
Custo unitário direto total:							81,1454

COMPOSIÇÃO 07

Produção da equipe: 113,18000 m³

Valores em reais (R\$)

A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Total
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000	0,34	0,66	226,633	60,4948	116,9818
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,00000	0,65	0,35	151,4177	72,0083	123,6244
E9530	Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW	1,00000	0,52	0,48	146,9331	60,7897	105,5843
Custo horário total de equipamentos:							346,1905
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
P9824	Servente	1,00000	h	21,1354		21,1354	
Custo horário total de mão de obra:							21,1354
Custo horário total de execução:							367,3259
Custo unitário de execução:							3,2455
Custo do FIC:							0,0522
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Horário Total	
6416040	Aquisição de brita graduada simples	1,40000	m³	60,0000		84,0000	
Custo unitário total de material:							84,0000
Subtotal:							87,2977
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
Custo total de atividades auxiliares							0,0000
Subtotal							0,0000
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo:							0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT		Custo Unitário	
				LN	RP	P	
Custo unitário total de transporte:							0,00000
Custo unitário direto total:							87,2977