



ANEXO 04 - PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE SINALIZAÇÃO

PROJETO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ							BAIRRO: VILA BEATRIZ				DATA: 24/05/2022			FOLHA : 01 / 01	
RUA MANOEL DOMINGOS ROCHA													MUNICÍPIO: MARACAJÁ		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PINTURA DE FAIXA															
Est. Inicial			Est. Final			LOCALIZAÇÃO	Quantidade (un.)	Comprimento (m)	Largura (m)	Faixas (un.)	Tipo		Total (m²)		
4	+	10,00	10	+	7,75	RUA MANOEL DOMINGOS ROCHA	1	117,75	0,10	1	BORDO DE PISTA - CONTÍNUA - LD		11,77		
4	+	10,00	10	+	7,75	RUA MANOEL DOMINGOS ROCHA	1	117,75	0,10	1	EIXO		11,77		
4	+	10,00	10	+	7,75	RUA MANOEL DOMINGOS ROCHA	1	117,75	0,10	1	BORDO DE PISTA - CONTÍNUA - LE		11,77		
10	+	7,75	10	+	7,75	RUA MANOEL DOMINGOS ROCHA	11	3,00	0,30	1	FAIXA DE PEDESTRES		0,90		
TOTAL:													36,21		
SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1															
Est. Inicial			Est. Final			LOCALIZAÇÃO	Quantidade (un.)	Comprimento (m)	Largura (m)	Lado	Tipo		Quantidade (un.)		
10	+	7,75	10	+	7,75	RUA MANOEL DOMINGOS ROCHA	1	LADO= 0,25cm		LD	PARE		1		
TOTAL:													1		
SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA															
Est. Inicial			Est. Final			Rua	Quantidade	Comprimento (m)	Largura (m)	Lado	Tipo		Quantidade (un.)		
10	+	7,75	10	+	7,75	RUA MANOEL DOMINGOS ROCHA	2	0,45	0,25	LE	IDENTIFICAÇÃO DE RUA		2		
TOTAL:													2		
SINALIZAÇÃO VERTICAL															
Est. Inicial			Est. Final			LOCALIZAÇÃO	Quantidade (un.)	Comprimento (m)	Largura (m)	Lado	Tipo		Quantidade (un.)		
4	+	10,00	10	+	7,75	RUA MANOEL DOMINGOS ROCHA	1	2,00	1,00	LE/LD	PLACA DE OBRA		1		

Darcio Pagani Vieira
Engenheiro Agrimensor
Crea/SC - 077.222-9