



## PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE TERRAPLENAGEM

PROJETO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

BAIRRO: SÃO CRISTÓVÃO

DATA: 01/07/2021

FOLHA : 01 / 01

RUA ANTÔNIO ALÍPIO GABRIEL, RUA SANTINO MANOEL DA SILVA, RUA PEDRO SAMUEL BERNARDINO e RUA AVELINA HENRIQUE FELISBERTO

MUNICÍPIO: MARACAJÁ

### VOLUME DE TERRAPLENAGEM PARA CORTE E ATERRO

ESTACA		SEMI DISTÂNCIA	ÁREA DE CORTE	SOMA DAS ÁREAS	VOLUME DE CORTE	ÁREA DE ATERRO	SOMA DAS ÁREAS	VOLUME DE ATERRO
RUA ANTÔNIO ALÍPIO GABRIEL								
0	+	0,000		2,059		0,000		
0	+	5,649	2,825	1,664	3,723	10,515	0,000	0,000
1	+	0,000	7,176	1,319	2,983	21,404	0,000	0,000
2	+	0,000	10,000	1,193	2,512	25,120	0,000	0,000
2	+	14,720	7,360	0,737	1,930	14,204	0,000	0,000
3	+	0,000	2,640	0,677	1,414	3,732	0,000	0,000
3	+	12,229	6,115	0,865	1,542	9,428	0,000	0,000
4	+	0,000	3,886	1,172	2,037	7,914	0,000	0,000
4	+	14,720	7,360	0,634	1,806	13,292	0,000	0,000
5	+	0,000	2,640	0,61	1,244	3,284	0,000	0,000
6	+	0,000	10,000	1,26	1,870	18,700	0,000	0,000
6	+	9,864	4,932	1,189	2,449	12,078	0,000	0,000
					139,671			0,000

### RUA AVELINA HENRIQUE FELISBERTO

0	+	0,000		1,608		0,000		
0	+	6,538	3,269	1,149	2,757	9,012	0,000	0,000
1	+	0,000	6,731	0,741	1,890	12,721	0,000	0,000
2	+	0,000	10,000	0,814	1,555	15,550	0,000	0,000
2	+	6,538	3,269	0,756	1,570	5,132	0,000	0,000
2	+	10,000	1,731	0,682	1,438	2,489	0,000	0,000
3	+	0,000	5,000	0,716	1,398	6,990	0,000	0,000
4	+	0,000	10,000	0,673	1,389	13,890	0,000	0,000
5	+	0,000	10,000	0,843	1,516	15,160	0,000	0,000
6	+	0,000	10,000	1,081	1,924	19,240	0,000	0,000
7	+	0,000	10,000	0,908	1,989	19,890	0,000	0,000
7	+	7,586	3,793	0,712	1,620	6,144	0,000	0,000
7	+	10,000	1,207	0,65	1,362	1,643	0,000	0,000
7	+	15,586	2,793	0,6	1,250	3,491	0,000	0,000
8	+	0,000	2,207	0,674	1,274	2,811	0,000	0,000
9	+	0,000	10,000	0,821	1,495	14,950	0,000	0,000
9	+	15,167	7,584	0,969	1,790	13,574	0,000	0,000
10	+	0,000	2,417	1,007	1,976	4,775	0,000	0,000
11	+	0,000	10,000	0,831	1,838	18,380	0,000	0,000
11	+	15,167	7,584	0,582	1,413	10,715	0,000	0,000
12	+	0,000	2,417	0,696	1,278	3,088	0,000	0,000
13	+	0,000	10,000	1,887	2,583	25,830	0,000	0,000
13	+	17,370	8,685	0,776	2,663	23,128	0,000	0,000
					248,603			0,000

### RUA PEDRO SAMUEL BERNARDINO

0	+	0,000		1,139		0,000		
0	+	11,000	5,500	1,182	2,321	12,765	0,000	0,000
1	+	0,000	4,500	1,294	2,476	11,142	0,000	0,000
2	+	0,000	10,000	0,809	2,103	21,030	0,000	0,000
2	+	11,000	5,500	0,717	1,526	8,393	0,000	0,000
3	+	0,000	4,500	1,1	1,817	8,176	0,000	0,000
4	+	0,000	10,000	1,081	2,181	21,810	0,000	0,000
4	+	4,683	2,342	1,044	2,125	4,975	0,000	0,000
5	+	0,000	7,659	0,568	1,612	12,345	0,000	0,000
5	+	14,683	7,342	0,817	1,385	10,167	0,000	0,000
6	+	0,000	2,659	0,859	1,676	4,455	0,000	0,000
7	+	0,000	10,000	0,949	1,808	18,080	0,000	0,000
7	+	7,596	3,798	1,184	2,133	8,101	0,000	0,000
					141,439			0,000



## PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE TERRAPLENAGEM

PROJETO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

BAIRRO: SÃO CRISTÓVÃO

DATA: 01/07/2021

FOLHA : 01 / 01

RUA ANTÔNIO ALÍPIO GABRIEL, RUA SANTINO MANOEL DA SILVA, RUA PEDRO SAMUEL BERNARDINO e RUA AVELINA HENRIQUE FELISBERTO

MUNICÍPIO: MARACAJÁ

### VOLUME DE TERRAPLENAGEM PARA CORTE E ATERRO

ESTACA		SEMI DISTÂNCIA	ÁREA DE CORTE	SOMA DAS ÁREAS	VOLUME DE CORTE	ÁREA DE ATERRO	SOMA DAS ÁREAS	VOLUME DE ATERRO
RUA SANTINO MANOEL DA SILVA								
0	+	0,000		1,828		0,000		
1	+	0,000	10,000	3,37	5,198	51,980	0,000	0,000
1	+	5,000	2,500	1,122	4,492	11,230	0,000	0,000
1	+	9,089	2,045	1,024	2,146	4,387	0,000	0,000
2	+	0,000	5,456	0,704	1,728	9,427	0,000	0,000
3	+	0,000	10,000	0,547	1,251	12,510	0,000	0,000
3	+	11,402	5,701	0,694	1,241	7,074	0,000	0,000
4	+	0,000	4,299	0,802	1,496	6,431	0,000	0,000
4	+	14,625	7,313	0,86	1,662	12,153	0,000	0,000
5	+	0,000	2,688	0,984	1,844	4,955	0,000	0,000
5	+	11,402	5,701	1,075	2,059	11,738	0,000	0,000
6	+	0,000	4,299	1,068	2,143	9,212	0,000	0,000
6	+	8,360	4,180	1,105	2,173	9,083	0,000	0,000
					150,180			0,000

### TRECHO VOLUME (m³)

RUA ANTÔNIO ALÍPIO GABRIEL	139,671
RUA AVELINA HENRIQUE FELISBERTO	248,603
RUA PEDRO SAMUEL BERNARDINO	141,439
RUA SANTINO MANOEL DA SILVA	150,180
<b>VOLUME TOTAL DE TERRAPLENAGEM:</b>	<b>679,893</b>
<b>VOLUME DE BOTA FORA:</b>	<b>679,893</b>