



PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
ESCALA: 1/500

PROJETO DE SINALIZAÇÃO
ESCALA: 1/500

OBSERVAÇÃO:
1 - TODOS OS DEMAIS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO NECESSÁRIOS, E NÃO ESPECIFICADOS NESTE PROJETO, DEVERÃO SEGUIR O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. (LEI Nº 9.503 DE 23 DE SETEMBRO DE 1.977).
2 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL E VERTICAL, DE ACORDO COM RESOLUÇÕES CONTRAN/DENATRAN Nº 180 E Nº 236.
3 - AS PLACAS SÃO PINTADAS COM TINTA E ADESIVADAS.
4 - GARANTIA DE 5 ANOS.



DETALHE 02 - SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO
RUA AVELINA HENRIQUE FELISBERTO
Pista de Rolamento



- 1-Revestimento asfáltico modificado com borracha - Faixa C - (e=4cm)
- 2-Pintura de Ligação em RR-2C
- 3-Imprimação com CM-Imprimação
- 4-Base de Brita Graduada - (e=15cm)
- 5-Regularização do Sub-leito - (até 20cm)
- 6-Reforço de Subleito (Macadame Hidráulico) - (e=20cm)

DETALHE 01 : SINALIZAÇÃO VERTICAL




PLACA METÁLICA
ESPESSURA 2mm

POSTE EM AÇO GALVANIZADO
POR DENTRO E POR FORA
ESPESSURA 3,65mm
DIÂMETRO 2"

RUA AVELINA
HENRIQUE FELISBERTO

PLACA DE VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA




PRETO
BRANCO
VERMELHO


DETALHE 04: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
COM EIXO CONTÍNUO



PLACA DE PARADA OBRIGATÓRIA



EXEMPLO DE PLACA INIDICATIVA DE RUA



DETALHE 03 - LEGENDA:

- PAVIMENTO (CUBUQ) PINTURA (EIXO) PINTURA (BORDO DE PISTA)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, nº 530 - FONE/FAX (048) 3523-1111
CEP: 88910-000 - CENTRO - MARACAJÁ - SANTA CATARINA



DENOMINAÇÃO : PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
DISCRIMINAÇÃO: PROJETO PAVIMENTAÇÃO/SINALIZAÇÃO		ENDEREÇO: RUA AVELINA HENRIQUE FELISBERTO	
BAIRRO: SÃO CRISTÓVÃO	MUNICÍPIO : MARACAJÁ/SC	DATA: JULHO/2021	ESCALA : INDICADA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: DARCIO PAGANI VIEIRA ENGENHEIRO AGRIMENSOR CREA/SC-077.222-9		REQUERENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ CNPJ - 82.915.026/0001-24	