PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
ESCALA: 1/500

OBSERVAÇÃO:

1 - TODOS OS DEMAIS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO NECESSÁRIOS, E NÃO ESPECIFICADOS NESTE PROJETO, DEVERÃO SEGUIR O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
(LEI Nº 9.503 DE 23 DE SETEMBRO DE 1.977).
2 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL E VERTICAL, DE ACORDO COM RESOLUÇÕES CONTRAN/DENATRAN Nº 180 E Nº 236.
3 - AS PLACAS SÃO PINTADAS COM TINTA E ADESIVADAS.
4 - GARANTIA DE 5 ANOS.



DETALHE 02 - SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO

RUA ANTÔNIO ALÍPIO GABRIEL
Pista de Rolamento

1-Revestimento asfáltico modificado com borracha - Faixa C - (e=4cm)
2-Pintura de Ligação em RR-2C
3-Imprimação com CM-Imprimação
4-Base de Brita Graduada - (e= 15cm)
5-Regularização do Sub-leito - (até 20cm)
6-Reforço de Subleito (Macadame Hidráulico) - (e=20cm)

PROJETO DE SINALIZAÇÃO
ESCALA: 1/500

DETALHE 04: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
COM EIXO CONTÍNUO



DETALHE 03 - LEGENDA:

PAVIMENTO (CBUQ)
PINTURA (EIXO)
PINTURA (BORDO DE PISTA)

DETALHE 01: SINALIZAÇÃO VERTICAL

PLACA DE VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA

PLACA DE PARADA OBRIGATÓRIA

EXEMPLO DE PLACA INDICATIVA DE RUA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, nº 530 - FONE/FAX (048) 3523-1111
CEP: 88910-000 - CENTRO - MARACAJÁ - SANTA CATARINA

Administração Municipal de MARACAJÁ

DENOMINAÇÃO : PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

DISCRIMINAÇÃO: PROJETO PAVIMENTAÇÃO/SINALIZAÇÃO

ENDEREÇO: RUA AVELINA HENRIQUE FELISBERTO

BAIRRO: SÃO CRISTÓVÃO

MUNICÍPIO : MARACAJÁ/SC

DATA: JULHO/2021

ESCALA : INDICADA

PRANCHA: 04/06

RESPONSÁVEL TÉCNICO: DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906
Assinado de forma digital por DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906
Dados: 2021.06.24 09:16:59 -03'00'
DARCIO PAGANI VIEIRA
ENGENHEIRO AGRIMENSOR
CREA/SC-077.222-9

REQUERENTE: ANIBAL BRAMBILA:27484190659
Assinado de forma digital por ANIBAL BRAMBILA:27484190659
Dados: 2021.06.24 09:43:05 -03'00'
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ
CNPJ - 82.915.026/0001-24