

ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente: João Pedro Rizzotto
Empreendimento: Calçada rua João Antônio Francisco
Nº de Contrato:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ
RUA JOÃO ANTÔNIO FRANCISCO
Programa:

Nº do Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valores				Fonte	Referência de Custo
				Unitário sem BDI	BDI	Unitário com BDI	Total		
1	RUA JOÃO ANTÔNIO FRANCISCO - 160,00m								
1.1	CALÇADAS (ACESSIBILIDADE) - 160,00m						R\$ 44.256,10		
1.1.1	REATERRO MECANIZADO DE CALÇADA COM RETROESCAVADEIRA	m³	104,16	R\$ 7,65	26,83	R\$ 9,70	R\$ 1.010,61	SINAPI 05/21	93.381
1.1.2	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	m³	29,76	R\$ 137,78	26,83	R\$ 174,75	R\$ 5.200,45	SINAPI 05/21	101.624
1.1.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	m³	40,42	R\$ 544,79	26,83	R\$ 690,96	R\$ 27.927,80	COMPOSIÇÃO 1	94.991
1.1.4	VIGA DE TRAVAMENTO DE CALÇADA (10X30CM)	m³	2,21	R\$ 544,79	26,83	R\$ 690,96	R\$ 1.524,25	COMPOSIÇÃO 1	94.991
1.1.5	PISO TÁTIL DIRECIONAL E ALERTA DE CONCRETO EM COR VERMELHA (0,45X0,45) ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	m²	144,00	R\$ 47,05	26,83	R\$ 59,67	R\$ 8.592,99	COMPOSIÇÃO 2	38.186

OBS.: SINAPI DESONERADO 05/2021 - FLORIANÓPOLIS/SC
SINAPI/SICRO - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,34%(HORA) 48,85%(MÊS)
DATA BASE DO ORÇAMENTO: 06/2021

Responsável técnico pelos itens: João Pedro Rizzotto - CREA/SC - 160063-0

TOTAL: R\$ 44.256,10

DATA: 30/06/2021