




PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO  
ESCALA: 1/500



PROJETO DE SINALIZAÇÃO  
ESCALA: 1/500




DETALHE 02 - SEÇÕES TIPO DE PAVIMENTAÇÃO



- 1-Revestimento asfáltico CAP 50/70 - Faixa C - (e=5cm)
- 2-Pintura de Ligação em RR-2C
- 3-Imprimação com CM-Imprimação
- 4-Base de Brita Graduada - (e=15cm)
- 5-Regularização do Sub-leito - (até 20cm)
- 6-Reforço de Subleito (Macadame Hidráulico) - (e=20cm)
- 7-Acostamento (Aterro das escavações de terraplenagem)

RUA 166 / RODOVIA MR 234 - ESTACA 24+10 - 25




- 1-Revestimento asfáltico CAP 50/70 - Faixa C - (e=5cm)
- 2-Pintura de Ligação em RR-2C
- 3-Imprimação com CM-Imprimação
- 4-Base de Brita Graduada - (e=15cm)
- 5-Regularização do Sub-leito - (até 20cm)
- 6-Reforço de Subleito (Macadame Hidráulico) - (e=20cm)

DETALHE 03 - LEGENDA:

- PAVIMENTO (CUBUQ)
- ACOSTAMENTO
- PINTURA (EIXO)
- PINTURA (ACOSTAMENTO)

OBSERVAÇÃO:  
1 - TODOS OS DEBATES SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO NECESSÁRIOS, E NÃO ESPECIFICADOS NESTE PROJETO, DEVERÃO SEGUIR O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, (LEI Nº 9.503 DE 23 DE SETEMBRO DE 1.977).  
2 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL E VERTICAL, DE ACORDO COM RESOLUÇÕES CONTRADENATRA Nº 180 E Nº 236.  
3 - AS PLACAS SÃO PINTADAS COM TINTA E ADESIVADAS.  
4 - GARANTIA DE 5 ANOS.

DETALHE 04 - LOMBADA



DETALHE 01 : SINALIZAÇÃO VERTICAL



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ</b> AVENIDA GETÚLIO VARGAS, nº 530 - FONE/FAX (048) 3523-1111 CEP: 88910-000 - CENTRO - MARACAJÁ - SANTA CATARINA		
DENOMINAÇÃO : <b>PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>		
DISCRIMINAÇÃO: <b>PROJETO PAVIMENTAÇÃO/SINALIZAÇÃO</b>		ENDEREÇO: <b>RUA 166 / RODOVIA MR 234</b>
BAIRRO: <b>ESPIGÃO GRANDE</b>	MUNICÍPIO : <b>MARACAJÁ/SC</b>	DATA: <b>MAIO/2022</b>
RESPONSÁVEL TÉCNICO: <b>DARCIO PAGANI VIEIRA</b> ENGENHEIRO AGRIMENSOR CREA/SC-077.222-9		FRANCHA: <b>01/05</b>
		REQUERENTE: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ</b> CNPJ - 82.915.026/0001-24