

				PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE TERRAPLENAGEM					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ				BAIRRO: CENTRO			MUNICÍPIO: MARACAJÁ		ESTADO: SANTA CATARINA
									DATA: 05/03/24
ESTACA			SEMI DISTÂNCIA	ÁREA DE CORTE	SOMA DAS ÁREAS	VOLUME DE CORTE	ÁREA DE ATERRO	SOMA DAS ÁREAS	VOLUME DE ATERRO
RUA ELI DA SILVA VIEIRA									
0	+	0,000		1,367			0,000		
1	+	0,000	10,000	0,634	2,001	20,010	0,000	0,000	0,000
2	+	0,000	10,000	0,415	1,049	10,490	0,000	0,000	0,000
3	+	0,000	10,000	1,293	1,708	17,080	0,000	0,000	0,000
4	+	0,000	10,000	1,552	2,845	28,450	0,000	0,000	0,000
5	+	0,000	10,000	2,077	3,629	36,290	0,000	0,000	0,000
6	+	0,000	10,000	1,333	3,410	34,100	0,000	0,000	0,000
7	+	0,000	10,000	0,888	2,221	22,210	0,000	0,000	0,000
8	+	0,000	10,000	0,285	1,173	11,730	0,000	0,000	0,000
9	+	0,000	10,000	0,195	0,480	4,800	0,000	0,000	0,000
9	+	11,831	5,915	0,162	0,357	2,110	0,000	0,000	0,000
9	+	13,162	0,666	0,183	0,345	0,220	0,000	0,000	0,000
10	+	0,000	3,419	0,432	0,615	2,100	0,000	0,000	0,000
11	+	0,000	10,000	1,208	1,640	16,400	0,000	0,000	0,000
11	+	8,476	4,238	1,136	2,344	9,930	0,000	0,000	0,000
12	+	0,000	5,762	1,016	2,152	12,390	0,000	0,000	0,000
12	+	2,057	1,028	0,973	1,989	2,040	0,000	0,000	0,000
12	+	6,427	2,185	0,851	1,824	3,980	0,000	0,000	0,000
13	+	0,000	6,787	0,924	1,775	12,040	0,000	0,000	0,000
13	+	10,000	5,000	1,107	2,031	10,150	0,000	0,000	0,000
						256,520			0,000
VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO:							256,520		
VOLUME TOTAL DE BOTA FORA:							256,520		