

				PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE TERRAPLENAGEM					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ				BAIRRO: GARAJUVA			MUNICÍPIO: MARACAJÁ		ESTADO: SANTA CATARINA
									DATA: 08/04/24
ESTACA			SEMI DISTÂNCIA	ÁREA DE CORTE	SOMA DAS ÁREAS	VOLUME DE CORTE	ÁREA DE ATERRO	SOMA DAS ÁREAS	VOLUME DE ATERRO
0	+	0,000		4,909			0,000		
1	+	0,000	10,000	3,933	8,842	88,420	0,000	0,000	0,000
2	+	0,000	10,000	2,976	6,909	69,090	0,000	0,000	0,000
3	+	0,000	10,000	3,056	6,032	60,320	0,000	0,000	0,000
4	+	0,000	10,000	4,853	7,909	79,090	0,000	0,000	0,000
5	+	0,000	10,000	2,361	7,214	72,140	0,000	0,000	0,000
6	+	0,000	10,000	1,021	3,382	33,820	0,247	0,247	2,470
6	+	15,000	7,500	0,808	1,829	13,710	0,035	0,282	2,110
7	+	0,000	2,500	0,945	1,753	4,380	0,000	0,035	0,080
8	+	0,000	10,000	1,406	2,351	23,510	0,000	0,000	0,000
9	+	0,000	10,000	0,487	1,893	18,930	0,275	0,275	2,750
10	+	0,000	10,000	0,633	1,120	11,200	0,319	0,594	5,940
10	+	15,000	7,500	0,788	1,421	10,650	0,150	0,469	3,510
11	+	0,000	2,500	0,743	1,531	3,820	0,142	0,292	0,730
12	+	0,000	10,000	0,424	1,167	11,670	0,114	0,256	2,560
12	+	6,701	3,351	0,380	0,804	2,690	0,176	0,290	0,970
13	+	0,000	6,650	0,300	0,680	4,520	0,334	0,510	3,390
13	+	2,414	1,207	0,294	0,594	0,710	0,363	0,697	0,840
14	+	0,000	8,793	0,489	0,783	6,880	0,173	0,536	4,710
14	+	15,841	7,921	0,894	1,383	10,950	0,019	0,192	1,520
15	+	0,000	2,080	0,914	1,808	3,750	0,018	0,037	0,070
16	+	0,000	10,000	1,042	1,956	19,560	0,019	0,037	0,370
17	+	0,000	10,000	1,266	2,308	23,080	0,000	0,019	0,190
18	+	0,000	10,000	0,734	2,000	20,000	0,013	0,013	0,130
18	+	15,841	7,921	0,541	1,275	10,090	0,088	0,101	0,790
19	+	0,000	2,080	0,447	0,988	2,050	0,149	0,237	0,490
20	+	0,000	10,000	0,398	0,845	8,450	0,143	0,292	2,920
						613,480			36,540
VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO:							613,480		
VOLUME TOTAL DE ATERRO:							36,540		
BOTA FORA							576,940		