

				PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE TERRAPLENAGEM					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ				BAIRRO: VILA BEATRIZ			MUNICÍPIO: MARACAJÁ		ESTADO: SANTA CATARINA
									DATA: 25/03/24
ESTACA		SEMI DISTÂNCIA	ÁREA DE CORTE	SOMA DAS ÁREAS	VOLUME DE CORTE	ÁREA DE ATERRO	SOMA DAS ÁREAS	VOLUME DE ATERRO	
RUA JOÃO MANOEL BORGES									
0	+	0,000		2,205		0,000			
1	+	0,000	10,000	2,501	4,706	47,060	0,000	0,000	
2	+	0,000	10,000	2,383	4,884	48,840	0,000	0,000	
2	+	1,409	0,704	2,384	4,767	3,350	0,000	0,000	
3	+	0,000	9,296	1,791	4,175	38,800	0,000	0,000	
4	+	0,000	10,000	1,427	3,218	32,180	0,000	0,000	
4	+	1,409	0,705	1,392	2,819	1,980	0,000	0,000	
4	+	19,687	9,139	2,019	3,411	31,170	0,000	0,000	
5	+	0,000	0,157	2,030	4,049	0,630	0,000	0,000	
5	+	0,048	0,024	2,033	4,063	0,090	0,000	0,000	
5	+	8,276	4,114	2,117	4,150	17,070	0,000	0,000	
6	+	0,000	5,862	1,960	4,077	23,890	0,000	0,000	
7	+	0,000	10,000	2,779	4,739	47,390	0,000	0,000	
7	+	0,048	0,024	2,763	5,542	0,130	0,000	0,000	
7	+	1,492	0,722	2,154	4,271	3,080	0,000	0,000	
					295,660			0,000	
VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO:							295,660		
VOLUME TOTAL DE BOTA FORA:							295,660		