

										PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE TERRAPLENAGEM									
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ					BAIRRO: CENTRO					MUNICIPIO: MARACAJÁ					ESTADO: SANTA CATARINA				
										DATA: 07/05/24									
ESTACA			SEMI DISTÂNCIA		ÁREA DE CORTE	SOMA DAS ÁREAS		VOLUME DE CORTE		ÁREA DE ATERRO		SOMA DAS ÁREAS		VOLUME DE ATERRO					
RUA ANTÔNIO MACHADO - TRECHO 01																			
0	+	0,000		2,836					0,000										
1	+	0,000	10,000	4,883	7,719		77,190		0,000		0,000		0,000						
2	+	0,000	10,000	2,891	7,774		77,740		0,000		0,000		0,000						
3	+	0,000	10,000	2,048	4,939		49,390		0,000		0,000		0,000						
4	+	0,000	10,000	2,009	4,057		40,570		0,001		0,000		0,000						
5	+	0,000	10,000	2,422	4,431		44,310		0,000		0,000		0,000						
								289,200							0,000				
										VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO:		289,200							
										VOLUME TOTAL DE ATERRO:		0,000							
										VOLUME TOTAL DE BOTA FORA:		289,200							