

				PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE TERRAPLENAGEM						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ				BAIRRO: CENTRO			MUNICIPIO: MARACAJÁ		ESTADO: SANTA CATARINA	
									DATA: 07/05/24	
ESTACA			SEMI DISTÂNCIA	ÁREA DE CORTE	SOMA DAS ÁREAS	VOLUME DE CORTE	ÁREA DE ATERRO	SOMA DAS ÁREAS	VOLUME DE ATERRO	
RUA ANTÔNIO MACHADO - TRECHO 02										
5	+	0,000		2,836			0,000			
6	+	0,000	10,000	1,891	4,727	47,270	1,623	1,623		16,230
7	+	0,000	10,000	0,658	2,549	25,490	1,422	3,045		30,450
8	+	0,000	10,000	0,512	1,170	11,700	2,107	3,529		35,290
9	+	0,000	10,000	1,506	2,018	20,180	0,877	2,984		29,840
9	+	2,712	1,356	1,687	3,193	4,320	0,000	0,877		1,180
						108,960				112,990
VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO:							108,960			
VOLUME TOTAL DE ATERRO:							112,990			
VOLUME TOTAL DE BOTA FORA:							108,960			