


|  | ORÇAMENTO | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|------------|------------------|----------------|------------------|------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------|-----------|
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ | | | | BAIRRO: CENTRO | | | MUNICIPIO: MARACAJÁ | | ESTADO: SANTA CATARINA | | |
| | RUA ANTÔNIO MACHADO - TRECHO 01 | | | | | | | | DATA: 07/05/24 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Nº do Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valores | | | | Fonte | Referência de Custo | | | |
| | | | | Unitário sem BDI | BDI | Unitário com BDI | Contratado | | | | | |
| RUA ANTÔNIO MACHADO - TRECHO 01: 100,00m | | | | | | | | | | | | |
| 1 | TERRAPLENAGEM | | | | | | | R\$ | 3.909,98 | | | |
| 1.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H | m³ | 289,20 | R\$ | 9,59 | 20,73% | R\$ | 11,57 | R\$ | 3.346,04 | SINAPI 02/24 | 101.232 |
| 1.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 289,20 | R\$ | 1,62 | 20,73% | R\$ | 1,95 | R\$ | 563,94 | SINAPI 02/24 | 100.574 |
| 2 | DRENAGEM | | | | | | | R\$ | 11.636,94 | | | |
| 2.1 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M | un. | 5 | R\$ | 1.609,69 | 20,73% | R\$ | 1.943,37 | R\$ | 9.716,85 | SINAPI 02/24 | 97.956 |
| 2.2 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) | m | 25,00 | R\$ | 42,38 | 20,73% | R\$ | 51,16 | R\$ | 1.279,00 | SINAPI 02/24 | 92.808 |
| 2.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | m³ | 21,25 | R\$ | 7,71 | 20,73% | R\$ | 9,30 | R\$ | 197,62 | SINAPI 02/24 | 90.106 |
| 2.4 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | m³ | 19,64 | R\$ | 18,71 | 20,73% | R\$ | 22,58 | R\$ | 443,47 | SINAPI 02/24 | 93.379 |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | R\$ | 101.536,42 | | | |
| 3.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO | m² | 715,00 | R\$ | 2,65 | 20,73% | R\$ | 3,19 | R\$ | 2.280,85 | SINAPI 02/24 | 100.576 |
| 3.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m³ | 45,00 | R\$ | 118,65 | 20,73% | R\$ | 143,24 | R\$ | 6.445,80 | COMPOSIÇÃO 01 | 96.400 |
| 3.3 | TRANSPORTE DE MACADAME SECO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT 2,50 KM | m³/km | 112,50 | R\$ | 0,85 | 20,73% | R\$ | 1,02 | R\$ | 114,75 | SINAPI 02/24 | 93.593 |
| 3.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m³ | 92,25 | R\$ | 129,79 | 20,73% | R\$ | 156,69 | R\$ | 14.454,65 | COMPOSIÇÃO 02 | 96.396 |
| 3.5 | TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA SIMPLES COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT 2,50 KM | m³/km | 230,62 | R\$ | 0,85 | 20,73% | R\$ | 1,02 | R\$ | 235,23 | SINAPI 02/24 | 93.593 |
| 3.6 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) | m | 215,00 | R\$ | 44,84 | 20,73% | R\$ | 54,13 | R\$ | 11.637,95 | SINAPI 02/24 | 94.273 |
| 3.7 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. | m² | 753,83 | R\$ | 72,93 | 20,73% | R\$ | 88,04 | R\$ | 66.367,19 | SINAPI 02/24 | 92.394 |
| 4 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | | | | | | | R\$ | 3.757,06 | | | |
| 4.1 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA | m² | 10,76 | R\$ | 5,60 | 20,73% | R\$ | 6,76 | R\$ | 72,73 | SINAPI 02/24 | 102.512 |
| 4.2 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL | m² | 9,30 | R\$ | 24,33 | 20,73% | R\$ | 29,37 | R\$ | 273,14 | SINAPI 02/24 | 102.509 |
| 4.3 | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un. | 2 | R\$ | 249,86 | 20,73% | R\$ | 301,65 | R\$ | 603,30 | SICRO 02/24 | 5.213.444 |
| 4.4 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação | un. | 2 | R\$ | 412,95 | 20,73% | R\$ | 498,55 | R\$ | 997,10 | SICRO 02/24 | 5.213.855 |
| 4.5 | Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | un. | 1 | R\$ | 905,28 | 20,73% | R\$ | 1.092,94 | R\$ | 1.092,94 | SICRO 02/24 | 5.213.489 |
| 4.6 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | un. | 2 | R\$ | 102,19 | 20,73% | R\$ | 123,37 | R\$ | 246,74 | SICRO 02/24 | 5.216.111 |
| 4.7 | Placa dupla de identificação de rua - 0,25 x 0,45m - fornecimento e implantação (com suporte metálico galvanizado) | un. | 1 | R\$ | 390,22 | 20,73% | R\$ | 471,11 | R\$ | 471,11 | SICRO 02/24 | 5.113.473 |
| TOTAL: | | | | | | | | R\$ | 120.840,40 | | | |

OBS.: SINAPI/SICRO SEM DESONERAÇÃO - FLORIANÓPOLIS/SC
ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO
DATA BASE DO ORÇAMENTO: 02/2024

| | |
|---------------|-----------------------|
| TOTAL: | R\$ 120.840,40 |
|---------------|-----------------------|