



PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE CALÇADA (ACESSIBILIDADE)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

BAIRRO: ESPÍGAO GRANDE

MUNICÍPIO: MARACAJÁ

ESTADO: SANTA CATARINA

RUA JOÃO ILUMINATO PEREIRA / RUA ANTÔNIO MACHADO

DATA: 16/05/24

REATERRO MECANIZADO DE CALÇADA COM RETROSCAVADEIRA									
Est. Inicial		Est. Final		Rua	Lado	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Quantidade (m³)
0	+	19,00	1	+	16,00	RUA ANTÔNIO MANOEL DA ROCHA	ESQUERDO	17,00	3,06
2	+	4,00	7	+	0,00	RUA ANTÔNIO MANOEL DA ROCHA	ESQUERDO	96,00	17,28
0	+	0,00	7	+	0,00	RUA ANTÔNIO MANOEL DA ROCHA	DIREITO	140,00	25,20
0	+	0,00	0	+	13,00	RUA JOÃO ILUMINATO PEREIRA / RUA ANTÔNIO MACHADO	ESQUERDO	13,00	2,34
0	+	0,00	21	+	2,25	RUA JOÃO ILUMINATO PEREIRA / RUA ANTÔNIO MACHADO	DIREITO	422,25	76,00
TOTAL:									123,88
EMPOLAMENTO (X 1,4):									173,43
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)									
Est. Inicial		Est. Final		Rua	Lado	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Quantidade (m)
0	+	19,00	1	+	16,00	RUA ANTÔNIO MANOEL DA ROCHA	ESQUERDO	17,00	17,00
2	+	4,00	7	+	0,00	RUA ANTÔNIO MANOEL DA ROCHA	ESQUERDO	96,00	96,00
0	+	0,00	7	+	0,00	RUA ANTÔNIO MANOEL DA ROCHA	DIREITO	140,00	140,00
0	+	0,00	0	+	13,00	RUA JOÃO ILUMINATO PEREIRA / RUA ANTÔNIO MACHADO	ESQUERDO	13,00	13,00
0	+	0,00	21	+	3,00	RUA JOÃO ILUMINATO PEREIRA / RUA ANTÔNIO MACHADO	DIREITO	423,00	423,00
TOTAL:									689,00
CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2									
Est. Inicial		Est. Final		Rua	Lado	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Quantidade (m³)
0	+	19,00	1	+	16,00	RUA ANTÔNIO MANOEL DA ROCHA	ESQUERDO	17,00	1,22
2	+	4,00	7	+	0,00	RUA ANTÔNIO MANOEL DA ROCHA	ESQUERDO	96,00	6,91
0	+	0,00	7	+	0,00	RUA ANTÔNIO MANOEL DA ROCHA	DIREITO	140,00	10,08
0	+	0,00	0	+	13,00	RUA JOÃO ILUMINATO PEREIRA / RUA ANTÔNIO MACHADO	ESQUERDO	13,00	0,93
0	+	0,00	21	+	2,25	RUA JOÃO ILUMINATO PEREIRA / RUA ANTÔNIO MACHADO	DIREITO	422,25	30,40
TOTAL:									49,54
EXECUÇÃO DE CONTRAPISO DE CONCRETO FCK= 20MPa, MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO									
Est. Inicial		Est. Final		Rua	Lado	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Quantidade (m³)
0	+	19,00	1	+	16,00	RUA ANTÔNIO MANOEL DA ROCHA	ESQUERDO	17,00	1,53
2	+	4,00	7	+	0,00	RUA ANTÔNIO MANOEL DA ROCHA	ESQUERDO	96,00	8,64
0	+	0,00	7	+	0,00	RUA ANTÔNIO MANOEL DA ROCHA	DIREITO	140,00	12,60
0	+	0,00	0	+	13,00	RUA JOÃO ILUMINATO PEREIRA / RUA ANTÔNIO MACHADO	ESQUERDO	13,00	1,17
0	+	0,00	21	+	2,25	RUA JOÃO ILUMINATO PEREIRA / RUA ANTÔNIO MACHADO	DIREITO	422,25	38,00
0	+	19,00	1	+	16,00	RUA ANTÔNIO MANOEL DA ROCHA	ESQUERDO	17,00	0,57
2	+	4,00	7	+	0,00	RUA ANTÔNIO MANOEL DA ROCHA	ESQUERDO	96,00	3,24
0	+	0,00	7	+	0,00	RUA ANTÔNIO MANOEL DA ROCHA	DIREITO	140,00	4,72
0	+	0,00	0	+	13,00	RUA JOÃO ILUMINATO PEREIRA / RUA ANTÔNIO MACHADO	ESQUERDO	13,00	0,43
0	+	0,00	21	+	2,25	RUA JOÃO ILUMINATO PEREIRA / RUA ANTÔNIO MACHADO	DIREITO	422,25	14,25
TOTAL:									85,15
EXECUÇÃO DE VIGA DE TRAVAMENTO DE CALÇADA (10X30CM) EM CONCRETO FCK= 20MPa									
Est. Inicial		Est. Final		Rua	Lado	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Quantidade (m³)
2	+	4,00	7	+	0,00	RUA ANTÔNIO MANOEL DA ROCHA	ESQUERDO	96,00	2,88
0	+	0,00	7	+	0,00	RUA ANTÔNIO MANOEL DA ROCHA	DIREITO	140,00	4,20
0	+	0,00	21	+	2,25	RUA JOÃO ILUMINATO PEREIRA / RUA ANTÔNIO MACHADO	DIREITO	422,25	12,66
TOTAL:									19,74
PISO TÁTIL DIRECIONAL E ALERTA E DIRECIONAL DE CONCRETO (0,45X0,45) ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE (TIPO AC-III) REJUNTADO COM CIMENTO COMUM									
Est. Inicial		Est. Final		Rua	Lado	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Quantidade (m)
0	+	19,00	1	+	16,00	RUA ANTÔNIO MANOEL DA ROCHA	ESQUERDO	17,00	7,65
2	+	4,00	7	+	0,00	RUA ANTÔNIO MANOEL DA ROCHA	ESQUERDO	96,00	43,20
0	+	0,00	7	+	0,00	RUA ANTÔNIO MANOEL DA ROCHA	DIREITO	140,00	63,00
0	+	0,00	0	+	13,00	RUA JOÃO ILUMINATO PEREIRA / RUA ANTÔNIO MACHADO	ESQUERDO	13,00	5,85
0	+	0,00	21	+	2,25	RUA JOÃO ILUMINATO PEREIRA / RUA ANTÔNIO MACHADO	DIREITO	422,25	190,01
TOTAL:									309,71