



PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE TERRAPLENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

BAIRRO: SÃO CRISTÓVÃO

MUNICÍPIO: MARACAJÁ

ESTADO: SANTA CATARINA

RUA TOMAZ FERNANDES E RUA JOÃO GOULART

DATA: 30/07/24

ESTACA			SEMI DISTÂNCIA	ÁREA DE CORTE	SOMA DAS ÁREAS	VOLUME DE CORTE	ÁREA DE ATERRO	SOMA DAS ÁREAS	VOLUME DE ATERRO
0	+	0,000		2,800			0,000		
1	+	0,000	10,000	1,972	4,772	47,720	0,000	0,000	0,000
1	+	19,687	9,844	1,973	3,945	38,830	0,000	0,000	0,000
2	+	0,000	0,157	1,979	3,952	0,610	0,000	0,000	0,000
2	+	1,377	0,689	1,966	3,945	2,710	0,000	0,000	0,000
3	+	0,000	9,312	1,503	3,469	32,300	0,000	0,000	0,000
4	+	0,000	10,000	1,740	3,243	32,430	0,000	0,000	0,000
5	+	0,000	10,000	1,385	3,125	31,250	0,000	0,000	0,000
5	+	8,860	4,430	1,564	2,949	13,060	0,000	0,000	0,000
6	+	0,000	5,570	1,575	3,139	17,480	0,000	0,000	0,000
6	+	1,760	0,880	1,494	3,069	2,700	0,000	0,000	0,000
7	+	0,000	9,120	1,005	2,499	22,790	0,000	0,000	0,000
8	+	0,000	10,000	0,274	1,279	12,790	0,000	0,000	0,000
9	+	0,000	10,000	0,280	0,554	5,540	0,000	0,000	0,000
9	+	14,000	7,000	0,366	0,646	4,520	0,000	0,000	0,000
10	+	0,000	3,000	0,377	0,743	2,220	0,000	0,000	0,000
10	+	4,653	2,327	0,409	0,786	1,820	0,000	0,000	0,000
10	+	5,797	0,572	0,415	0,824	0,470	0,000	0,000	0,000
11	+	0,000	7,102	0,357	0,772	5,480	0,000	0,000	0,000
11	+	14,000	7,000	0,484	0,841	5,880	0,000	0,000	0,000
12	+	0,000	3,000	0,728	1,212	3,630	0,000	0,000	0,000
13	+	0,000	10,000	2,284	3,012	30,120	0,000	0,000	0,000
13	+	2,415	1,208	2,295	4,579	5,520	0,000	0,000	0,000
						319,870			
							VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO:	319,870	
							VOLUME TOTAL DE ATERRO:	0,000	
							BOTA FORA	319,870	