ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	BAIRRO: VILA FLORESTA	MUNICIPIO: MARACAJÁ	ESTADO: SANTA CATARINA
RUA HERCÍLIO OSÓRIO MANOEL			DATA: 13/12/24

Nº do Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valores				Fonte	Referência de Custo
				Unitário sem BDI	BDI	Unitário com BDI	Contratado		
	RUA HERCÍLIO OSÓRIO MANOEL: 147,20m								
1	TERRAPLENAGEM						R$ 2.478,08		
1.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H	m³	185,07	R$ 9,67	20,73%	R$ 11,67	R$ 2.159,76	SINAPI 10/24	101.232
1.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	185,07	R$ 1,43	20,73%	R$ 1,72	R$ 318,32	SINAPI 10/24	100.574
2	DRENAGEM						R$ 25.357,35		
2.1	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M	un.	8	R$ 1.632,51	20,73%	R$ 1.970,92	R$ 15.767,36	SINAPI 10/24	97.956
2.2	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	m	135,00	R$ 34,65	20,73%	R$ 41,83	R$ 5.647,05	SINAPI 10/24	92.809
2.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	m³	144,22	R$ 8,41	20,73%	R$ 10,15	R$ 1.463,83	SINAPI 10/24	90.106
2.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	m³	109,02	R$ 18,84	20,73%	R$ 22,74	R$ 2.479,11	SINAPI 10/24	93.379
3	PAVIMENTAÇÃO						R$ 136.421,41		
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO	m²	1.074,56	R$ 2,17	20,73%	R$ 2,61	R$ 2.804,60	SINAPI 10/24	100.576
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	66,24	R$ 83,19	20,73%	R$ 100,43	R$ 6.652,48	COMPOSIÇÃO 01	96.400
3.3	TRANSPORTE DE MACADAME SECO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT 2,40 KM	m³/km	158,97	R$ 0,87	20,73%	R$ 1,05	R$ 166,91	SINAPI 10/24	93.593
3.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	126,29	R$ 103,40	20,73%	R$ 124,83	R$ 15.764,78	COMPOSIÇÃO 02	96.396
3.5	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA SIMPLES COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT 2,40 KM	m³/km	303,09	R$ 0,87	20,73%	R$ 1,05	R$ 318,24	SINAPI 10/24	93.593
3.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	m	296,00	R$ 45,41	20,73%	R$ 54,82	R$ 16.226,72	SINAPI 10/24	94.273
3.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM	m²	1.030,40	R$ 75,96	20,73%	R$ 91,70	R$ 94.487,68	SINAPI 10/24	92.404
4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL						R$ 4.389,55		
4.1	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA	m²	14,72	R$ 6,24	20,73%	R$ 7,53	R$ 110,84	SINAPI 10/24	102.512
4.2	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL	m²	9,30	R$ 30,47	20,73%	R$ 36,78	R$ 342,05	SINAPI 10/24	102.509
4.3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un.	2	R$ 253,36	20,73%	R$ 305,88	R$ 611,76	SICRO 10/24	5.213.444
4.4	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un.	2	R$ 418,73	20,73%	R$ 505,53	R$ 1.011,06	SICRO 10/24	5.213.855
4.5	Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação	un.	1	R$ 917,95	20,73%	R$ 1.108,24	R$ 1.108,24	SICRO 10/24	5.213.489
4.6	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un.	2	R$ 103,62	20,73%	R$ 125,10	R$ 250,20	SICRO 10/24	5.216.111
4.7	Placa dupla de identificação de rua - 0,25 x 0,45m - fornecimento e implantação (com suporte metálico galvanizado)	un.	2	R$ 395,68	20,73%	R$ 477,70	R$ 955,40	SICRO 10/24	5.113.473
						TOTAL:	R$ 168.646,39		

OBS.: SINAPI/SICRO SEM DESONERAÇÃO - FLORIANÓPOLIS/SC
ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO
DATA BASE DO ORÇAMENTO: 10/2024

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906
2024.12.13 12:23:56 -03'00'

TOTAL:	R$ 168.646,39

Engº Darcio Pagani Vieira
Crea/SC - 077.222-9