PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE TERRAPLENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	BAIRRO: VILA FLORESTA	MUNICIPIO: MARACAJÁ	ESTADO: SANTA CATARINA
	RUA HERCÍLIO OSÓRIO MANOEL		DATA: 13/12/24

ESTACA			SEMI DISTÂNCIA	ÁREA DE CORTE	SOMA DAS ÁREAS	VOLUME DE CORTE	ÁREA DE ATERRO	SOMA DAS ÁREAS	VOLUME DE ATERRO
RUA HERCÍLIO OSÓRIO MANOEL									
0	+	0,000		1,718			0,000		
0	+	5,000	2,500	0,489	2,207	5,510	0,000	0,000	0,000
1	+		7,500	0,441	0,930	6,970	0,000	0,000	0,000
1	+	15,000	7,500	1,412	1,853	13,890	0,000	0,000	0,000
1	+	19,825	2,413	1,242	2,654	6,400	0,000	0,000	0,000
2	+	0,000	0,087	1,228	2,470	0,210	0,000	0,000	0,000
2	+	3,591	1,796	1,116	2,344	4,200	0,000	0,000	0,000
2	+	16,154	6,282	1,679	2,795	17,550	0,000	0,000	0,000
3	+	0,000	1,923	1,488	3,167	6,090	0,000	0,000	0,000
3	+	8,591	4,296	0,948	2,436	10,460	0,000	0,000	0,000
3	+	10,000	0,705	0,920	1,868	1,310	0,000	0,000	0,000
4	+	0,000	5,000	1,026	1,946	9,730	0,000	0,000	0,000
4	+	3,814	1,907	1,406	2,432	4,630	0,000	0,000	0,000
4	+	10,000	3,093	1,661	3,067	9,480	0,000	0,000	0,000
5	+	0,000	5,000	1,635	3,296	16,480	0,000	0,000	0,000
6	+	0,000	10,000	1,693	3,328	33,280	0,000	0,000	0,000
6	+	10,000	5,000	1,653	3,346	16,730	0,000	0,000	0,000
7	+	0,000	5,000	1,395	3,048	15,240	0,000	0,000	0,000
7	+	4,531	2,266	1,657	3,052	6,910	0,000	0,000	0,000
						185,070			0,000

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO:	185,070
VOLUME TOTAL DE ATERRO:	0,000
VOLUME TOTAL DE BOTA FORA:	185,070

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906
2024.12.13 12:25:59 -03'00'

Eng° Darcio Pagani Vieira
Crea/SC - 077.222-9