PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	BAIRRO: VILA FLORESTA	MUNICIPIO: MARACAJÁ	ESTADO: SANTA CATARINA
RUA HERCÍLIO OSÓRIO MANOEL			DATA: 13/12/24

REGULARIZACAO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO

Est. inicial	Est. Final	LOCALIZAÇÃO	LADO	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Espessura (m)	Quantidade (m²)
0 + 0,00	7 + 7,20	RUA HERCÍLIO OSÓRIO MANOEL	LE/LD	147,20	7,30	-	-	1.074,56
							TOTAL:	1.074,56

SUB-BASE EM MACADAME SECO

Est. inicial	Est. Final	LOCALIZAÇÃO	LADO	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Espessura (m)	Quantidade (m³)
0 + 0,00	7 + 7,20	RUA HERCÍLIO OSÓRIO MANOEL	LE	147,20	1,50	-	0,15	33,12
0 + 0,00	7 + 7,20	RUA HERCÍLIO OSÓRIO MANOEL	LD	147,20	1,50	-	0,15	33,12
							TOTAL:	66,24

BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES

Est. inicial	Est. Final	LOCALIZAÇÃO	LADO	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Espessura (m)	Quantidade (m³)
0 + 0,00	7 + 7,20	RUA HERCÍLIO OSÓRIO MANOEL	LE/LD	147,20	7,15	-	0,12	126,29
							TOTAL:	126,29

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)

Est. inicial	Est. Final	LOCALIZAÇÃO	LADO	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Espessura (m)	Quantidade (m²)
0 + 0,00	7 + 8,00	RUA HERCÍLIO OSÓRIO MANOEL	LE	148,00	-	-	-	148,00
0 + 0,00	7 + 8,00	RUA HERCÍLIO OSÓRIO MANOEL	LD	148,00	-	-	-	148,00
							TOTAL (m):	296,00

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM

Est. inicial	Est. Final	LOCALIZAÇÃO	LADO	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Espessura (m)	Quantidade (m²)
0 + 0,00	7 + 7,20	RUA HERCÍLIO OSÓRIO MANOEL	LE/LD	147,20	7,00	-	-	1.030,40
							TOTAL (m²):	1.030,40

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906
2024.12.13 12:25:16 -03'00'

Eng° Darcio Pagani Vieira
Crea/SC - 077.222-9