PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE SINALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	BAIRRO: VILA FLORESTA	MUNICIPIO: MARACAJÁ	ESTADO: SANTA CATARINA
RUA HERCÍLIO OSÓRIO MANOEL			DATA: 13/12/24

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PINTURA DE FAIXA

Est. Inicial			Est. Final			Rua	Quantidade	Comprimento (m)	Largura (m)	Faixas (un.)	Tipo	Total (m²)
0	+	0,00	7	+	7,20	RUA HERCÍLIO OSÓRIO MANOEL	1	147,20	0,10	1	EIXO DE PISTA	14,72
											TOTAL:	14,72

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Est. Inicial			Est. Final			Rua	Quantidade	Comprimento (m)	Largura (m)	Faixas (un.)	Tipo	Total (m²)
0	+	0,00	7	+	7,20	RUA HERCÍLIO OSÓRIO MANOEL	1	3,00	0,30	8	FAIXA DE PEDESTRE	7,20
0	+	0,00	7	+	7,20	RUA HERCÍLIO OSÓRIO MANOEL	1	3,50	0,30	2	FAIXA DE RETENÇÃO	2,10
											TOTAL:	9,30

SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO

Est. Inicial			Est. Final			Rua	Quantidade	Comprimento (m)	Largura (m)	Lado	Tipo	Quantidade (un.)
0	+	5,00	0	+	5,00	RUA HERCÍLIO OSÓRIO MANOEL	1	0,60	0,60	LE	PARE	1
7	+	5,00	7	+	5,00	RUA HERCÍLIO OSÓRIO MANOEL	1	0,60	0,60	LD	PARE	1
											TOTAL:	2

SINALIZAÇÃO VERTICAL

Est. Inicial			Est. Final			Rua	Quantidade	Comprimento (m)	Altura (m)	Lado	Tipo	Quantidade (un.)
0	+	5,00	0	+	5,00	RUA HERCÍLIO OSÓRIO MANOEL	1,00	0,45	0,25	LD	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA	1
7	+	5,00	7	+	5,00	RUA HERCÍLIO OSÓRIO MANOEL	1,00	0,45	0,25	LD	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA	1
											TOTAL:	2

SINALIZAÇÃO VERTICAL

Est. Inicial			Est. Final			Rua	Quantidade	Comprimento (m)	Largura (m)	Lado	Tipo	Quantidade (un.)
0	+	0,00	7	+	7,20	RUA HERCÍLIO OSÓRIO MANOEL	1,00	2,00	1,00	LE/LD	PLACA DE OBRA	1
											TOTAL:	1

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906
2024.12.13 12:24:46 -03'00'

Eng° Darcio Pagani Vieira
Crea/SC - 077.222-9