PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ
Obra: Reforma E.E.B. M. Eulalia Oliveira de Bem
Data base: 12/2024
Base Orçamentária: SINAPI 12/2024 - Não Desonerado e DEINFRA 01/2021
Planilha Orçamentária

REFORMA E.E.B.M EULÁLIA OLIVEIRA DE BEM									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R$)	BDI	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	VALOR (R$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	47981	Deinfra	PLACA DE OBRA PINTADA E FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	2,00	213,60	23,45	263,69	527,38
								Subtotal item 1	527,38
2			DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO						
2.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	285,12	4,04	23,45	4,99	1.422,00
2.2	97652	SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	30,00	215,28	23,45	265,76	7.972,89
2.3	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	265,00	8,72	23,45	10,76	2.852,68
2.4	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	265,00	2,11	23,45	2,60	690,27
2.5	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	84,00	9,76	23,45	12,05	1.012,09
								Subtotal item 2	13.949,94
3			SISTEMAS DE COBERTURA						
3.1	92261	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	30,00	500,33	23,45	617,66	18.529,85
3.2	92539	SINAPI	PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	265,00	91,67	23,45	113,17	29.990,24
3.3	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	285,12	58,50	23,45	72,22	20.590,87
3.4	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	28,80	29,50	23,45	36,42	1.048,83
3.5	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	57,60	84,14	23,45	103,87	5.982,96
								Subtotal item3	76.142,75
4			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS						
4.1	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC COM MEIA CANA FRISADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	220,00	60,44	23,45	74,61	16.414,90
4.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO PVC). AF_05/2017	M	246,80	11,99	23,45	14,80	3.653,05
4.3	96112	SINAPI	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	M2	44,40	190,29	23,45	234,91	10.430,14
4.4	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	133,15	73,04	23,45	90,17	12.005,85
4.5	42751	DEINFRA	Testeira de madeira/beiral 17 cm	M	77,40	43,03	23,45	53,12	4.111,53
4.6	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m	56,50	R$ 62,15	24,45	77,35	4.370,03
								Subtotal item 4	50.985,50
5			INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V						
5.1			DISJUNTORES, ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS, CABOS, FIOS CONDUTORES, ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES						
5.1.1	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00	15,79	23,45	19,49	175,43
5.1.2	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	47,00	11,38	23,45	14,05	660,28
5.1.3	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	164,00	4,17	23,45	5,15	844,25
5.1.4	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	354,00	5,62	23,45	6,94	2.456,01
5.1.5	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	147,00	10,77	23,45	13,30	1.954,45
5.1.6	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00	34,50	23,45	42,59	340,72
5.1.7	100903	DEINFRA	Luminária Tubular LED 2 X 16W - 120 cm - Completa - Fornecimento e Instalação.	UN	24,00	175,91	23,45	217,16	5.211,86
5.1.8	92000	SINAPI	Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	UN	10,00	35,99	23,45	44,43	444,30
5.1.9	92001	SINAPI	Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa	UN	5,00	38,09	23,45	47,02	235,11
5.1.10	91953	SINAPI	Interruptor simples 10 A, completa	UN	4,00	34,42	23,45	42,49	169,97
5.1.11	92023	SINAPI	Interruptor simples com uma tomada	UN	4,00	58,58	23,45	72,32	289,27
								Subtotal item 5	12.781,65
								Valor total	R$ 154.387,22

Maracajá, 06 de junho de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ
GUILHERME AUGUSTO T. ROCHA
Arquiteto Urbanista
CAU/SC A51[illegible]-2 - Mat. 2205

Obra: Reforma E.E.B. M. Eulalia Oliveira de Bem						
Data base: 12/2024						
Base Orçamentária: SINAPI 12/2024 - Não Desonerado e SEI-DEINFRA 01/2021						
Cronograma de Planejamento						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	**15 dias**	ACUMUL.	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	527,38	1	100,00%	100,00%	100,00%
2	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	13.949,94	1	100,00%	100,00%	100,00%
3	SISTEMAS DE COBERTURA	76.142,75	1	100,00%	100,00%	100,00%
4	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	50.985,50	1	100,00%	100,00%	100,00%
5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	12.781,65	1	100,00%	100,00%	100,00%
Valores totais		**154.387,22**		100,00%	100,00%	100,00%
	Maracajá, 06 de junho de 2025.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA

GUILHERME AUGUSTO T. ROCHA
Arquiteto Urbanista
CAU/SC A50229-3 - Mat. 2205

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MARACAJÁ
Relação de Despesas

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA

Data de emissão: 06/06/2025
Exercício de 2025
Despesa: Saldo Atual

ESPECIFICAÇÕES		SALDO ATUAL
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA		
05.001 - DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES / DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		**352.829,61**
18 - Educação Para Todos		352.829,61
12.361 - Educação / Ensino Fundamental		352.829,61
2.013 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		352.829,61
48 - 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.1001.0500 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	352.829,61
	Total Entidade:	**352.829,61**
	Total Geral:	**352.829,61**

Maracajá, 06/06/2025

ANÍBAL BRAMBILA
..906-**
Prefeito Municipal

ANATONI AUGUSTO PEZENTE ZILLI
..219-**
Contador - CRC/SC 036618/O-3