ORÇAMENTO - CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ | **BAIRRO: ESPIGÃO GRANDE** | **MUNICIPIO: MARACAJÁ** | **ESTADO: SANTA CATARINA**

DRENAGEM PARA RODOVIA MR 234 - LOTE 2 | **DATA: 08/08/25**

Nº do Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valores					Fonte	Referência de Custo
				Unitário sem BDI	BDI	Unitário com BDI	Recurso Próprio	Contratado		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R$ -	R$ 1.704,15		
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3,00	R$ 468,11	21,35%	R$ 568,05	R$ -	R$ 1.704,15	SINAPI	103689
2	DRENAGEM				0,2135	0	R$ -	R$ 85.821,04		
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	887,02	R$ 6,14	21,35%	R$ 7,45	R$ -	R$ 6.608,29	SINAPI	102281
2.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	694,78	R$ 18,19	21,35%	R$ 22,07	R$ -	R$ 15.333,79	SINAPI	93369
2.3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	65,00	R$ 28,42	21,35%	R$ 34,48	R$ -	R$ 2.241,20	SINAPI	92820
2.5	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	100,00	39,65	21,35%	R$ 48,11	R$ -	R$ 4.811,00	SINAPI	92821
2.7	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	49,00	51,29	21,35%	R$ 62,24	R$ -	R$ 3.049,76	SINAPI	92822
2.9	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	100,00	63,15	21,35%	R$ 76,63	R$ -	R$ 7.663,00	SINAPI	92824
2.11	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	157,00	87,77	21,35%	R$ 106,50	R$ -	R$ 16.720,50	SINAPI	92826
2.13	Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais	un	18,00	1.064,41	21,35%	R$ 1.291,66	R$ -	R$ 23.249,88	SICRO3	2003618
2.14	Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais	un	1,00	2.187,78	21,35%	R$ 2.654,87	R$ -	R$ 2.654,87	SICRO3	2003646
2.15	Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais	un	1,00	1.596,89	21,35%	R$ 1.937,82	R$ -	R$ 1.937,82	SICRO3	2003644
2.16	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	1,00	1.278,07	21,35%	R$ 1.550,93	R$ -	R$ 1.550,93	SICRO3	2003652
						TOTAL:	R$ -	R$ 87.525,19		

OBS.: SINAPI/SICRO SEM DESONERAÇÃO - FLORIANÓPOLIS/SC
ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO
DATA BASE DO ORÇAMENTO: 06/2025 (SINAPI) 04/2025 (SICRO)

EVANIO MACALOSSI: 34480617949

Assinado de forma digital por EVANIO MACALOSSI:34480617949
Dados: 2025.08.08 11:00:26 -03'00'