SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO | Santa Catarina | **COMPOSIÇÃO 01**

Custo Unitário de Referência | abr/25 | Produção da equipe: 4,98000 m

6.817.885 Execução de corpo de BSCC - seção canal de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - areia e brita comerciais | Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Total
E9660	Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t - 186 Kw	1,00000	1,00	0,00	474,6810	238,0250	474,6810
					Custo horário total de equipamentos:		474,6810

B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824	Servente	3,00000	h	23,8125	71,43750
				Custo horário total de mão de obra:	71,43750
				Custo horário total de execução:	546,1185
				Custo unitário de execução:	109,6623
				Custo do FIC:	

C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário Total
				Custo unitário total de material:	0,0000
				Subtotal:	0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Horário Total
2003867	Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 31 kN/m	1,05283	m²	16,91	17,8034
1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,08767	m³	531,39	46,5870
1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,21000	m³	456,73	95,9133
6817809	Confecção de BSCC - seção canal de 1,5 x 1,5 m - areia e brita comerciais	1,00000	m	1.900,00	1.900,0000
				Custo total de atividades auxiliares	2.060,3036
				Subtotal	2.169,9660

E - TEMPO FIXO	Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário
				Custo unitário total de tempo fixo:	0,0000

F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
				LN	RP	P	
6817809	Confecção de BSCC - seção canal de 1,5 x 1,5 m - areia e brita comerciais - Cavalo mecânico com semirreboque 22 t	1,99873	tkm	5.914.635	5.914.636	5.914.637	
						Custo unitário total de transporte:	0,0000
						Custo unitário direto total:	2.169,96

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906
2025.08.07 14:42:13 -03'00'