Nota de Serviço de Terraplenagem: PAV. - RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS **Projeto: PAV. - RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS Local: MARACAJÁ**

	Lado Esquerdo								Eixo			Lado Direito							
	Offset			Lateral		Bordo			Cota	Cota	Cota	Bordo			Lateral		Offset		
Estaca	Distância	Cota	Altura	Distância	Cota	Distância	Cota	%	Terreno	Projeto	Vermelha	Distância	Cota	%	Distância	Cota	Distância	Cota	Altura
0	6,068	12,945	-0,045	6,000	12,990	5,000	12,625	-3,50	13,159	12,800	0,359	5,000	12,625	-3,50	6,000	12,990	6,349	13,339	0,349
1	6,139	13,359	0,138	6,000	13,221	5,000	12,856	-3,50	13,515	13,031	0,484	5,000	12,856	-3,50	6,000	13,221	6,237	13,458	0,237
2	6,727	14,178	0,726	6,000	13,452	5,000	13,087	-3,50	13,920	13,262	0,658	5,000	13,087	-3,50	6,000	13,452	6,769	14,221	0,769
3	7,322	15,004	1,322	6,000	13,682	5,000	13,317	-3,50	14,662	13,492	1,170	5,000	13,317	-3,50	6,000	13,682	7,180	14,862	1,180
4	6,891	14,804	0,891	6,000	13,913	5,000	13,548	-3,50	14,897	13,723	1,174	5,000	13,548	-3,50	6,000	13,913	7,028	14,941	1,028
5	6,496	14,640	0,496	6,000	14,144	5,000	13,779	-3,50	14,808	13,954	0,854	5,000	13,779	-3,50	6,000	14,144	6,661	14,805	0,661
6	6,368	14,743	0,368	6,000	14,375	5,000	14,010	-3,50	14,785	14,185	0,600	5,000	14,010	-3,50	6,000	14,375	6,364	14,739	0,364
7	6,015	14,620	0,015	6,000	14,605	5,000	14,240	-3,50	14,769	14,415	0,354	5,000	14,240	-3,50	6,000	14,605	6,091	14,696	0,091
8	6,076	14,912	0,076	6,000	14,836	5,000	14,471	-3,50	14,894	14,646	0,248	5,000	14,471	-3,50	6,000	14,836	6,136	14,972	0,136
9	6,214	15,281	0,214	6,000	15,067	5,000	14,702	-3,50	15,119	14,877	0,242	5,000	14,702	-3,50	6,000	15,067	6,181	15,248	0,181
10	6,341	15,585	0,341	6,000	15,244	5,000	14,879	-3,50	15,649	15,054	0,595	5,000	14,879	-3,50	6,000	15,244	6,279	15,523	0,279
11	6,284	15,597	0,284	6,000	15,313	5,000	14,948	-3,50	15,871	15,123	0,748	5,000	14,948	-3,50	6,000	15,313	6,361	15,674	0,361
12	6,184	15,459	0,184	6,000	15,275	5,000	14,910	-3,50	16,014	15,085	0,929	5,000	14,910	-3,50	6,000	15,275	6,418	15,693	0,418
13						5,000	14,764	-3,50	16,042	14,939	1,103	5,000	14,764	-3,50	6,000	15,129	6,644	15,773	0,644
14						5,000	14,511	-3,50	15,982	14,686	1,296	5,000	14,511	-3,50	6,000	14,876	7,045	15,921	1,045
15						5,000	14,150	-3,50	14,924	14,325	0,599	5,000	14,150	-3,50	6,000	14,515	6,772	15,287	0,772
16						5,000	13,681	-3,50	14,398	13,856	0,542	5,000	13,681	-3,50	6,000	14,046	6,534	14,580	0,534
17						5,000	13,105	-3,50	13,907	13,280	0,627	5,000	13,105	-3,50	6,000	13,470	6,384	13,854	0,384
18	6,548	13,388	0,548	6,000	12,840	5,000	12,475	-3,50	13,189	12,650	0,539	5,000	12,475	-3,50	6,000	12,840	6,340	13,180	0,340
19	6,435	11,920	-0,290	6,000	12,210	5,000	11,845	-3,50	12,260	12,020	0,240	5,000	11,845	-3,50	6,000	12,210	6,058	12,171	-0,039
20	7,301	10,785	-0,867	6,000	11,652	5,000	11,287	-3,50	11,233	11,462	-0,229	5,000	11,287	-3,50	6,000	11,652	6,637	11,227	-0,425
21	7,980	9,919	-1,320	6,000	11,239	5,000	10,874	-3,50	10,382	11,049	-0,667	5,000	10,874	-3,50	6,000	11,239	7,662	10,131	-1,108
22	9,110	8,898	-2,073	6,000	10,971	5,000	10,606	-3,50	9,551	10,781	-1,230	5,000	10,606	-3,50	6,000	10,971	9,285	8,781	-2,190
23	11,588	7,122	-3,725	6,000	10,847	5,000	10,482	-3,50	8,451	10,657	-2,206	5,000	10,482	-3,50	6,000	10,847	9,843	8,285	-2,562
24	9,173	8,753	-2,115	6,000	10,868	5,000	10,503	-3,50	8,991	10,678	-1,687	5,000	10,503	-3,50	6,000	10,868	10,437	7,910	-2,958
25	8,113	9,625	-1,409	6,000	11,034	5,000	10,669	-3,50	9,325	10,844	-1,519	5,000	10,669	-3,50	6,000	11,034	8,903	9,099	-1,935
26	6,705	10,874	-0,470	6,000	11,344	5,000	10,979	-3,50	10,828	11,154	-0,326	5,000	10,979	-3,50	6,000	11,344	6,836	10,787	-0,557
27	6,234	12,033	0,234	6,000	11,799	5,000	11,434	-3,50	12,012	11,609	0,403	5,000	11,434	-3,50	6,000	11,799	6,129	11,928	0,129
28	6,667	12,993	0,667	6,000	12,326	5,000	11,961	-3,50	12,976	12,136	0,840	5,000	11,961	-3,50	6,000	12,326	6,543	12,869	0,543
29	7,066	13,920	1,066	6,000	12,854	5,000	12,489	-3,50	13,950	12,664	1,286	5,000	12,489	-3,50	6,000	12,854	7,032	13,886	1,032
30	7,278	14,659	1,278	6,000	13,381	5,000	13,016	-3,50	14,812	13,191	1,621	5,000	13,016	-3,50	6,000	13,381	7,341	14,721	1,340

*Sistema topoGRAPH 98 SE © 1998 - 2000 char *Pointer Informática*

	Lado Esquerdo								Eixo			Lado Direito							
	Offset			Lateral		Bordo			Cota	Cota	Cota	Bordo			Lateral		Offset		
Estaca	Distância	Cota	Altura	Distância	Cota	Distância	Cota	%	Terreno	Projeto	Vermelha	Distância	Cota	%	Distância	Cota	Distância	Cota	Altura
31	7,374	15,235	1,374	6,000	13,861	5,000	13,496	-3,50	15,350	13,671	1,679	5,000	13,496	-3,50	6,000	13,861	7,444	15,305	1,444
32	7,162	15,409	1,162	6,000	14,247	5,000	13,882	-3,50	15,635	14,057	1,578	5,000	13,882	-3,50	6,000	14,247	7,256	15,503	1,256
33	6,914	15,453	0,914	6,000	14,539	5,000	14,174	-3,50	15,653	14,349	1,304	5,000	14,174	-3,50	6,000	14,539	7,065	15,604	1,065
34	6,488	15,225	0,488	6,000	14,737	5,000	14,372	-3,50	15,363	14,547	0,816	5,000	14,372	-3,50	6,000	14,737	6,611	15,348	0,611
34+7,515	6,340	15,127	0,340	6,000	14,787	5,000	14,422	-3,50	15,249	14,597	0,652	5,000	14,422	-3,50	6,000	14,787	6,450	15,237	0,450
34+15,30	6,190	15,015	0,190	6,000	14,825	5,000	14,460	-3,50	15,135	14,635	0,500	5,000	14,460	-3,50	6,000	14,825	6,285	15,110	0,285
35	6,096	14,937	0,096	6,000	14,841	5,000	14,476	-3,50	15,073	14,651	0,422	5,000	14,476	-3,50	6,000	14,841	6,202	15,043	0,202
36	6,319	14,638	-0,213	6,000	14,851	5,000	14,486	-3,50	14,760	14,661	0,099	5,000	14,486	-3,50	6,000	14,851	6,140	14,758	-0,093
37	6,777	14,248	-0,518	6,000	14,766	5,000	14,401	-3,50	14,624	14,576	0,048	5,000	14,401	-3,50	6,000	14,766	6,255	14,596	-0,170
38	7,278	13,736	-0,852	6,000	14,588	5,000	14,223	-3,50	14,689	14,398	0,291	5,000	14,223	-3,50	6,000	14,588	6,224	14,438	-0,150
39	7,704	13,226	-1,136	6,000	14,362	5,000	13,997	-3,50	14,753	14,172	0,581	5,000	13,997	-3,50	6,000	14,362	6,119	14,282	-0,080
40	6,373	14,510	0,373	6,000	14,137	5,000	13,772	-3,50	14,553	13,947	0,606	5,000	13,772	-3,50	6,000	14,137	6,231	14,368	0,231
41	6,306	14,217	0,306	6,000	13,911	5,000	13,546	-3,50	14,199	13,721	0,478	5,000	13,546	-3,50	6,000	13,911	6,239	14,150	0,239
42	6,216	13,902	0,216	6,000	13,686	5,000	13,321	-3,50	13,894	13,496	0,398	5,000	13,321	-3,50	6,000	13,686	6,150	13,836	0,150
43	6,070	13,413	-0,047	6,000	13,460	5,000	13,095	-3,50	13,568	13,270	0,298	5,000	13,095	-3,50	6,000	13,460	6,070	13,529	0,069
44	6,346	13,004	-0,231	6,000	13,235	5,000	12,870	-3,50	13,346	13,045	0,301	5,000	12,870	-3,50	6,000	13,235	6,229	13,464	0,229
45	6,008	13,006	-0,005	6,000	13,011	5,000	12,646	-3,50	13,354	12,821	0,533	5,000	12,646	-3,50	6,000	13,011	6,440	13,451	0,440
46	6,292	13,151	0,292	6,000	12,859	5,000	12,494	-3,50	13,478	12,669	0,809	5,000	12,494	-3,50	6,000	12,859	6,508	13,367	0,508
47	6,505	13,324	0,505	6,000	12,819	5,000	12,454	-3,50	13,531	12,629	0,902	5,000	12,454	-3,50	6,000	12,819	6,612	13,431	0,612
48	6,289	12,697	-0,193	6,000	12,890	5,000	12,525	-3,50	13,528	12,700	0,828	5,000	12,525	-3,50	6,000	12,890	6,669	13,559	0,669
49	6,636	12,649	-0,424	6,000	13,073	5,000	12,708	-3,50	13,585	12,883	0,702	5,000	12,708	-3,50	6,000	13,073	6,796	13,869	0,796
50	6,851	12,800	-0,568	6,000	13,368	5,000	13,003	-3,50	13,655	13,178	0,477	5,000	13,003	-3,50	6,000	13,368	6,262	13,630	0,262
51	6,737	13,281	-0,492	6,000	13,773	5,000	13,408	-3,50	13,750	13,583	0,167	5,000	13,408	-3,50	6,000	13,773	6,081	13,854	0,081
51+12,50	6,239	13,874	-0,159	6,000	14,033	5,000	13,668	-3,50	14,045	13,843	0,202	5,000	13,668	-3,50	6,000	14,033	6,136	13,942	-0,091
52	6,071	14,244	0,071	6,000	14,173	5,000	13,808	-3,50	14,241	13,983	0,258	5,000	13,808	-3,50	6,000	14,173	6,058	14,231	0,058
52+16,53	6,351	14,791	0,351	6,000	14,440	5,000	14,075	-3,50	14,664	14,250	0,414	5,000	14,075	-3,50	6,000	14,440	6,388	14,828	0,388
53	6,391	14,879	0,391	6,000	14,488	5,000	14,123	-3,50	14,777	14,298	0,479	5,000	14,123	-3,50	6,000	14,488	6,534	15,022	0,534
53+3,234	6,432	14,963	0,432	6,000	14,531	5,000	14,166	-3,50	14,884	14,341	0,543	5,000	14,166	-3,50	6,000	14,531	6,581	15,112	0,581
54	6,613	15,330	0,613	6,000	14,717	5,000	14,352	-3,50	15,103	14,527	0,576	5,000	14,352	-3,50	6,000	14,717	6,621	15,338	0,621
54+0,090	6,612	15,330	0,612	6,000	14,718	5,000	14,353	-3,50	15,104	14,528	0,576	5,000	14,353	-3,50	6,000	14,718	6,621	15,339	0,621
54+5,707	6,542	15,309	0,542	6,000	14,767	5,000	14,402	-3,50	15,118	14,577	0,541	5,000	14,402	-3,50	6,000	14,767	6,593	15,360	0,593

	Lado Esquerdo								Eixo			Lado Direito							
	Offset			Lateral		Bordo			Cota	Cota	Cota	Bordo			Lateral		Offset		
Estaca	Distância	Cota	Altura	Distância	Cota	Distância	Cota	%	Terreno	Projeto	Vermelha	Distância	Cota	%	Distância	Cota	Distância	Cota	Altura
54+19,60	6,335	15,193	0,335	6,000	14,858	5,000	14,493	-3,50	15,166	14,668	0,498	5,000	14,493	-3,50	6,000	14,858	6,583	15,441	0,583
55	6,326	15,186	0,326	6,000	14,860	5,000	14,495	-3,50	15,167	14,670	0,497	5,000	14,495	-3,50	6,000	14,860	6,579	15,439	0,579
56	5,348	14,942	0,347	5,000	14,595	5,000	14,595	-3,50	15,251	14,770	0,481	5,000	14,595	-3,50	5,000	14,595	5,661	15,256	0,661
56+13,57	5,547	15,210	0,547	5,000	14,663	5,000	14,663	-3,50	15,013	14,838	0,175	5,000	14,663	-3,50	5,000	14,663	5,355	15,018	0,355
57	5,421	15,116	0,421	5,000	14,695	5,000	14,695	-3,50	14,935	14,870	0,065	5,000	14,695	-3,50	5,000	14,695	5,294	14,989	0,294
57+4,952	5,377	15,097	0,377	5,000	14,720	5,000	14,720	-3,50	14,887	14,895	-0,008	5,000	14,720	-3,50	5,000	14,720	5,259	14,979	0,259
57+9,374	5,342	15,084	0,342	5,000	14,742	5,000	14,742	-3,50	14,855	14,917	-0,062	5,000	14,742	-3,50	5,000	14,742	5,166	14,908	0,166
58	5,356	15,151	0,356	5,000	14,795	5,000	14,795	-3,50	14,912	14,970	-0,058	5,000	14,795	-3,50	5,000	14,795	5,122	14,917	0,122
58+1,486	5,378	15,180	0,378	5,000	14,802	5,000	14,802	-3,50	14,943	14,977	-0,034	5,000	14,802	-3,50	5,000	14,802	5,135	14,937	0,135
59	5,379	15,274	0,379	5,000	14,895	5,000	14,895	-3,50	15,255	15,070	0,185	5,000	14,895	-3,50	5,000	14,895	5,274	15,169	0,274
60	5,467	15,459	0,467	5,000	14,992	5,000	14,992	-3,50	15,407	15,167	0,240	5,000	14,992	-3,50	5,000	14,992	5,541	15,533	0,541
60+13,26	5,369	15,378	0,369	5,000	15,009	5,000	15,009	-3,50	15,480	15,184	0,296	5,000	15,009	-3,50	5,000	15,009	5,744	15,752	0,743
61	5,345	15,340	0,345	5,000	14,995	5,000	14,995	-3,50	15,617	15,170	0,447	5,000	14,995	-3,50	5,000	14,995	5,713	15,708	0,713
61+10,81	5,358	15,296	0,358	5,000	14,938	5,000	14,938	-3,50	15,522	15,113	0,409	5,000	14,938	-3,50	5,000	14,938	5,479	15,417	0,479
61+11,32	5,360	15,294	0,360	5,000	14,934	5,000	14,934	-3,50	15,510	15,109	0,401	5,000	14,934	-3,50	5,000	14,934	5,494	15,428	0,494
62	5,419	15,277	0,419	5,000	14,858	5,000	14,858	-3,50	15,336	15,033	0,303	5,000	14,858	-3,50	5,000	14,858	5,617	15,475	0,617
62+3,457	5,462	15,282	0,462	5,000	14,820	5,000	14,820	-3,50	15,310	14,995	0,315	5,000	14,820	-3,50	5,000	14,820	5,756	15,576	0,756
63	5,724	15,306	0,724	5,000	14,582	5,000	14,582	-3,50	15,232	14,757	0,475	5,000	14,582	-3,50	5,000	14,582	5,952	15,534	0,952
64	5,977	15,144	0,977	5,000	14,167	5,000	14,167	-3,50	14,986	14,342	0,644	5,000	14,167	-3,50	5,000	14,167	6,052	15,219	1,052
65	5,801	14,416	0,801	5,000	13,615	5,000	13,615	-3,50	14,334	13,790	0,544	5,000	13,615	-3,50	5,000	13,615	5,792	14,407	0,792
66	5,664	13,698	0,664	5,000	13,034	5,000	13,034	-3,50	13,752	13,209	0,543	5,000	13,034	-3,50	5,000	13,034	5,710	13,744	0,710
67	6,005	12,931	0,005	6,000	12,926	5,000	12,561	-3,50	13,251	12,736	0,515	5,000	12,561	-3,50	6,000	12,926	6,122	13,047	0,121
68	6,076	12,528	-0,050	6,000	12,578	5,000	12,213	-3,50	12,580	12,388	0,192	5,000	12,213	-3,50	6,000	12,578	6,156	12,734	0,156
69	6,293	12,159	-0,195	6,000	12,354	5,000	11,989	-3,50	12,423	12,164	0,259	5,000	11,989	-3,50	6,000	12,354	6,518	12,872	0,518
69+15,77	6,575	11,882	-0,383	6,000	12,265	5,000	11,900	-3,50	12,365	12,075	0,290	5,000	11,900	-3,50	6,000	12,265	6,519	12,784	0,519
70	6,670	11,807	-0,447	6,000	12,254	5,000	11,889	-3,50	12,351	12,064	0,287	5,000	11,889	-3,50	6,000	12,254	6,504	12,758	0,504
71	6,372	12,015	-0,248	6,000	12,263	5,000	11,898	-3,50	12,554	12,073	0,481	5,000	11,898	-3,50	6,000	12,263	6,405	12,668	0,405
72	6,189	12,161	-0,126	6,000	12,287	5,000	11,922	-3,50	12,656	12,097	0,559	5,000	11,922	-3,50	6,000	12,287	6,350	12,637	0,350
73	6,443	12,016	-0,295	6,000	12,311	5,000	11,946	-3,50	12,651	12,121	0,530	5,000	11,946	-3,50	6,000	12,311	6,385	12,696	0,385
73+3,559	6,489	11,990	-0,326	6,000	12,316	5,000	11,951	-3,50	12,647	12,126	0,521	5,000	11,951	-3,50	6,000	12,316	6,413	12,729	0,413
74	6,549	11,969	-0,366	6,000	12,335	5,000	11,970	-3,50	12,604	12,145	0,459	5,000	11,970	-3,50	6,000	12,335	6,373	12,708	0,373

	Lado Esquerdo								Eixo			Lado Direito							
	Offset			Lateral		Bordo			Cota	Cota	Cota	Bordo			Lateral		Offset		
Estaca	Distância	Cota	Altura	Distância	Cota	Distância	Cota	%	Terreno	Projeto	Vermelha	Distância	Cota	%	Distância	Cota	Distância	Cota	Altura
74+13,31	6,563	11,978	-0,376	6,000	12,354	5,000	11,989	-3,50	12,575	12,164	0,411	5,000	11,989	-3,50	6,000	12,354	6,308	12,662	0,308
75	6,597	11,983	-0,398	6,000	12,381	5,000	12,016	-3,50	12,560	12,191	0,369	5,000	12,016	-3,50	6,000	12,381	6,257	12,638	0,257
75+16,09	6,079	12,606	0,079	6,000	12,527	5,000	12,162	-3,50	12,580	12,337	0,243	5,000	12,162	-3,50	6,000	12,527	6,098	12,625	0,098
76	6,105	12,684	0,105	6,000	12,579	5,000	12,214	-3,50	12,585	12,389	0,196	5,000	12,214	-3,50	6,000	12,579	6,111	12,690	0,111
77	5,748	13,333	0,748	5,000	12,585	5,000	12,585	-3,50	13,347	12,760	0,587	5,000	12,585	-3,50	5,000	12,585	5,815	13,400	0,815
78	6,141	14,271	1,141	5,000	13,130	5,000	13,130	-3,50	14,310	13,305	1,005	5,000	13,130	-3,50	5,000	13,130	5,542	13,672	0,542
78+4,309	6,204	14,470	1,204	5,000	13,266	5,000	13,266	-3,50	14,404	13,441	0,963	5,000	13,266	-3,50	5,000	13,266	5,581	13,847	0,581
79	6,069	14,831	1,069	5,000	13,762	5,000	13,762	-3,50	14,758	13,937	0,821	5,000	13,762	-3,50	5,000	13,762	5,694	14,456	0,694
79+13,87	5,701	14,896	0,701	5,000	14,195	5,000	14,195	-3,50	14,958	14,370	0,588	5,000	14,195	-3,50	5,000	14,195	5,922	15,117	0,922
80	5,569	14,930	0,569	5,000	14,361	5,000	14,361	-3,50	15,039	14,536	0,503	5,000	14,361	-3,50	5,000	14,361	5,767	15,128	0,767
80+4,637	5,490	14,961	0,490	5,000	14,471	5,000	14,471	-3,50	15,096	14,646	0,450	5,000	14,471	-3,50	5,000	14,471	5,680	15,151	0,680
81	5,328	15,063	0,328	5,000	14,735	5,000	14,735	-3,50	15,266	14,910	0,356	5,000	14,735	-3,50	5,000	14,735	5,502	15,237	0,502
81+7,467	5,220	15,029	0,220	5,000	14,809	5,000	14,809	-3,50	15,200	14,984	0,216	5,000	14,809	-3,50	5,000	14,809	5,345	15,154	0,345
82	5,122	14,974	0,122	5,000	14,852	5,000	14,852	-3,50	15,087	15,027	0,060	5,000	14,852	-3,50	5,000	14,852	5,213	15,065	0,213
83	5,140	14,884	0,140	5,000	14,744	5,000	14,744	-3,50	14,916	14,919	-0,003	5,000	14,744	-3,50	5,000	14,744	5,095	14,839	0,095
84	5,156	14,745	0,156	5,000	14,589	5,000	14,589	-3,50	14,678	14,764	-0,086	5,000	14,589	-3,50	5,000	14,589	5,172	14,761	0,172
84+17,57	5,253	14,620	0,253	5,000	14,367	5,000	14,367	-3,50	14,510	14,542	-0,032	5,000	14,367	-3,50	5,000	14,367	5,291	14,658	0,291
85	5,274	14,603	0,274	5,000	14,329	5,000	14,329	-3,50	14,498	14,504	-0,006	5,000	14,329	-3,50	5,000	14,329	5,306	14,635	0,306
85+15,19	5,502	14,555	0,502	5,000	14,053	5,000	14,053	-3,50	14,222	14,228	-0,006	5,000	14,053	-3,50	5,000	14,053	5,281	14,334	0,281
86	6,060	14,376	0,060	6,000	14,316	5,000	13,951	-3,50	14,043	14,126	-0,083	5,000	13,951	-3,50	6,000	14,316	6,328	14,097	-0,219
86+3,944	6,404	13,958	-0,269	6,000	14,227	5,000	13,862	-3,50	13,978	14,037	-0,059	5,000	13,862	-3,50	6,000	14,227	6,298	14,028	-0,199
87	6,374	14,192	0,374	6,000	13,818	5,000	13,453	-3,50	13,696	13,628	0,068	5,000	13,453	-3,50	6,000	13,818	6,094	13,755	-0,063
87+4,423	6,419	14,111	0,419	6,000	13,692	5,000	13,327	-3,50	13,617	13,502	0,115	5,000	13,327	-3,50	6,000	13,692	6,044	13,663	-0,029
88	6,691	13,893	0,691	6,000	13,202	5,000	12,837	-3,50	13,433	13,012	0,421	5,000	12,837	-3,50	6,000	13,202	6,187	13,389	0,187
89	6,869	13,350	0,869	6,000	12,481	5,000	12,116	-3,50	13,148	12,291	0,857	5,000	12,116	-3,50	6,000	12,481	6,451	12,932	0,451
90	6,496	12,289	0,496	6,000	11,793	5,000	11,428	-3,50	12,124	11,603	0,521	5,000	11,428	-3,50	6,000	11,793	6,337	12,130	0,337
91	6,227	11,425	0,227	6,000	11,198	5,000	10,833	-3,50	11,295	11,008	0,287	5,000	10,833	-3,50	6,000	11,198	6,166	11,364	0,166
92	6,327	11,024	0,327	6,000	10,697	5,000	10,332	-3,50	10,832	10,507	0,325	5,000	10,332	-3,50	6,000	10,697	6,035	10,674	-0,023
93	6,181	10,470	0,181	6,000	10,289	5,000	9,924	-3,50	10,397	10,099	0,298	5,000	9,924	-3,50	6,000	10,289	6,070	10,359	0,070
93+5,724	6,055	10,153	-0,037	6,000	10,190	5,000	9,825	-3,50	10,171	10,000	0,171	5,000	9,825	-3,50	6,000	10,190	6,095	10,127	-0,063
94	6,089	9,916	-0,060	6,000	9,976	5,000	9,611	-3,50	9,861	9,786	0,075	5,000	9,611	-3,50	6,000	9,976	6,655	9,539	-0,437

	Lado Esquerdo								Eixo			Lado Direito							
	Offset			Lateral		Bordo			Cota	Cota	Cota	Bordo			Lateral		Offset		
Estaca	Distância	Cota	Altura	Distância	Cota	Distância	Cota	%	Terreno	Projeto	Vermelha	Distância	Cota	%	Distância	Cota	Distância	Cota	Altura
95	6,371	9,508	-0,248	6,000	9,756	5,000	9,391	-3,50	9,349	9,566	-0,217	5,000	9,391	-3,50	6,000	9,756	7,437	8,798	-0,958
95+9,808	6,501	9,349	-0,334	6,000	9,683	5,000	9,318	-3,50	9,189	9,493	-0,304	5,000	9,318	-3,50	6,000	9,683	7,638	8,591	-1,092
96	6,645	9,200	-0,430	6,000	9,630	5,000	9,265	-3,50	9,165	9,440	-0,275	5,000	9,265	-3,50	6,000	9,630	7,443	8,668	-0,962
96+8,728	6,855	9,035	-0,570	6,000	9,605	5,000	9,240	-3,50	9,151	9,415	-0,264	5,000	9,240	-3,50	6,000	9,605	7,307	8,733	-0,872
97	7,259	8,759	-0,839	6,000	9,598	5,000	9,233	-3,50	9,147	9,408	-0,261	5,000	9,233	-3,50	6,000	9,598	7,173	8,816	-0,782
98	7,996	8,283	-1,330	6,000	9,613	5,000	9,248	-3,50	9,104	9,423	-0,319	5,000	9,248	-3,50	6,000	9,613	7,152	8,845	-0,768
98+12,15	7,962	8,314	-1,308	6,000	9,622	5,000	9,257	-3,50	9,045	9,432	-0,387	5,000	9,257	-3,50	6,000	9,622	7,069	8,909	-0,713
99	7,981	8,306	-1,321	6,000	9,627	5,000	9,262	-3,50	8,998	9,437	-0,439	5,000	9,262	-3,50	6,000	9,627	7,024	8,944	-0,683
100	8,031	8,288	-1,354	6,000	9,642	5,000	9,277	-3,50	8,954	9,452	-0,498	5,000	9,277	-3,50	6,000	9,642	6,955	9,005	-0,637
101	8,081	8,270	-1,387	6,000	9,657	5,000	9,292	-3,50	8,923	9,467	-0,544	5,000	9,292	-3,50	6,000	9,657	6,915	9,047	-0,610
102	7,910	8,399	-1,273	6,000	9,672	5,000	9,307	-3,50	8,918	9,482	-0,564	5,000	9,307	-3,50	6,000	9,672	6,855	9,102	-0,570
103	7,646	8,589	-1,097	6,000	9,686	5,000	9,321	-3,50	8,934	9,496	-0,562	5,000	9,321	-3,50	6,000	9,686	6,781	9,166	-0,520
104	7,511	8,694	-1,007	6,000	9,701	5,000	9,336	-3,50	8,916	9,511	-0,595	5,000	9,336	-3,50	6,000	9,701	6,258	9,529	-0,172
105	6,803	9,181	-0,535	6,000	9,716	5,000	9,351	-3,50	9,463	9,526	-0,063	5,000	9,351	-3,50	6,000	9,716	6,025	9,700	-0,016
106	6,833	9,175	-0,555	6,000	9,730	5,000	9,365	-3,50	9,568	9,540	0,028	5,000	9,365	-3,50	6,000	9,730	6,012	9,742	0,012
107	6,908	9,139	-0,606	6,000	9,745	5,000	9,380	-3,50	9,488	9,555	-0,067	5,000	9,380	-3,50	6,000	9,745	6,032	9,724	-0,021
108	6,938	9,135	-0,625	6,000	9,760	5,000	9,395	-3,50	9,546	9,570	-0,024	5,000	9,395	-3,50	6,000	9,760	6,046	9,729	-0,031
109	6,968	9,129	-0,646	6,000	9,775	5,000	9,410	-3,50	9,598	9,585	0,013	5,000	9,410	-3,50	6,000	9,775	6,039	9,749	-0,026
110	7,011	9,115	-0,674	6,000	9,789	5,000	9,424	-3,50	9,586	9,599	-0,013	5,000	9,424	-3,50	6,000	9,789	6,051	9,755	-0,034
111	7,080	9,084	-0,720	6,000	9,804	5,000	9,439	-3,50	9,440	9,614	-0,174	5,000	9,439	-3,50	6,000	9,804	6,146	9,707	-0,097
112	7,080	9,099	-0,720	6,000	9,819	5,000	9,454	-3,50	9,337	9,629	-0,292	5,000	9,454	-3,50	6,000	9,819	6,331	9,598	-0,221
113	7,066	9,123	-0,711	6,000	9,834	5,000	9,469	-3,50	9,264	9,644	-0,380	5,000	9,469	-3,50	6,000	9,834	6,447	9,536	-0,298
114	7,031	9,161	-0,687	6,000	9,848	5,000	9,483	-3,50	9,259	9,658	-0,399	5,000	9,483	-3,50	6,000	9,848	6,439	9,555	-0,293
115	6,965	9,220	-0,643	6,000	9,863	5,000	9,498	-3,50	9,256	9,673	-0,417	5,000	9,498	-3,50	6,000	9,863	6,432	9,575	-0,288
116	6,860	9,305	-0,573	6,000	9,878	5,000	9,513	-3,50	9,261	9,688	-0,427	5,000	9,513	-3,50	6,000	9,878	6,425	9,594	-0,284
117	6,783	9,370	-0,522	6,000	9,892	5,000	9,527	-3,50	9,303	9,702	-0,399	5,000	9,527	-3,50	6,000	9,892	6,416	9,614	-0,278
118	6,798	9,375	-0,532	6,000	9,907	5,000	9,542	-3,50	9,411	9,717	-0,306	5,000	9,542	-3,50	6,000	9,907	6,438	9,615	-0,292
119	6,859	9,349	-0,573	6,000	9,922	5,000	9,557	-3,50	9,580	9,732	-0,152	5,000	9,557	-3,50	6,000	9,922	6,465	9,612	-0,310
120	6,870	9,357	-0,580	6,000	9,937	5,000	9,572	-3,50	9,701	9,747	-0,046	5,000	9,572	-3,50	6,000	9,937	6,491	9,610	-0,327
121	6,983	9,296	-0,655	6,000	9,951	5,000	9,586	-3,50	9,773	9,761	0,012	5,000	9,586	-3,50	6,000	9,951	6,516	9,607	-0,344
122	7,099	9,234	-0,732	6,000	9,966	5,000	9,601	-3,50	9,813	9,776	0,037	5,000	9,601	-3,50	6,000	9,966	6,489	9,640	-0,326

	Lado Esquerdo								Eixo			Lado Direito							
	Offset			Lateral		Bordo			Cota	Cota	Cota	Bordo			Lateral		Offset		
Estaca	Distância	Cota	Altura	Distância	Cota	Distância	Cota	%	Terreno	Projeto	Vermelha	Distância	Cota	%	Distância	Cota	Distância	Cota	Altura
123	7,214	9,172	-0,809	6,000	9,981	5,000	9,616	-3,50	9,854	9,791	0,063	5,000	9,616	-3,50	6,000	9,981	6,415	9,704	-0,277
123+2,45	7,227	9,165	-0,818	6,000	9,983	5,000	9,618	-3,50	9,859	9,793	0,066	5,000	9,618	-3,50	6,000	9,983	6,406	9,713	-0,270
124	6,281	9,808	-0,187	6,000	9,995	5,000	9,630	-3,50	10,059	9,805	0,254	5,000	9,630	-3,50	6,000	9,995	6,051	10,046	0,051

Nota de Serviço de Terraplenagem: PAV. - RUA 226 **Projeto: PAV. - RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS Local: MARACAJÁ**

	Lado Esquerdo								Eixo			Lado Direito							
	Offset			Lateral		Bordo			Cota	Cota	Cota	Bordo			Lateral		Offset		
Estaca	Distância	Cota	Altura	Distância	Cota	Distância	Cota	%	Terreno	Projeto	Vermelha	Distância	Cota	%	Distância	Cota	Distância	Cota	Altura
0	7,917	15,159	-0,278	7,500	15,437	5,000	15,125	-3,50	15,338	15,300	0,038	5,000	15,125	-3,50	7,500	15,437	7,621	15,558	0,121
1	7,731	15,836	0,231	7,500	15,605	5,000	15,293	-3,50	15,926	15,468	0,458	5,000	15,293	-3,50	7,500	15,605	7,930	16,035	0,430
2	7,877	16,104	0,377	7,500	15,727	5,000	15,415	-3,50	16,126	15,590	0,536	5,000	15,415	-3,50	7,500	15,727	7,976	16,203	0,476
3	7,706	16,010	0,206	7,500	15,804	5,000	15,492	-3,50	15,999	15,667	0,332	5,000	15,492	-3,50	7,500	15,804	7,791	16,095	0,291
4	7,617	15,952	0,117	7,500	15,835	5,000	15,523	-3,50	15,929	15,698	0,231	5,000	15,523	-3,50	7,500	15,835	7,621	15,956	0,121
5	7,709	16,029	0,209	7,500	15,820	5,000	15,508	-3,50	16,019	15,683	0,336	5,000	15,508	-3,50	7,500	15,820	7,793	16,112	0,292
6	7,703	15,969	0,203	7,500	15,766	5,000	15,454	-3,50	15,945	15,629	0,316	5,000	15,454	-3,50	7,500	15,766	7,666	15,932	0,166
7	7,725	15,930	0,225	7,500	15,705	5,000	15,393	-3,50	15,881	15,568	0,313	5,000	15,393	-3,50	7,500	15,705	7,628	15,833	0,128
8	7,677	15,821	0,177	7,500	15,644	5,000	15,332	-3,50	15,768	15,507	0,261	5,000	15,332	-3,50	7,500	15,644	7,576	15,720	0,076
9	7,719	15,803	0,219	7,500	15,584	5,000	15,272	-3,50	15,743	15,447	0,296	5,000	15,272	-3,50	7,500	15,584	7,592	15,676	0,092
10	7,762	15,785	0,262	7,500	15,523	5,000	15,211	-3,50	15,717	15,386	0,331	5,000	15,211	-3,50	7,500	15,523	7,627	15,650	0,127
11	7,813	15,776	0,313	7,500	15,463	5,000	15,151	-3,50	15,676	15,326	0,350	5,000	15,151	-3,50	7,500	15,463	7,615	15,578	0,115
12	7,772	15,674	0,272	7,500	15,402	5,000	15,090	-3,50	15,574	15,265	0,309	5,000	15,090	-3,50	7,500	15,402	7,574	15,476	0,074
13	7,766	15,608	0,266	7,500	15,342	5,000	15,030	-3,50	15,507	15,205	0,302	5,000	15,030	-3,50	7,500	15,342	7,559	15,400	0,058
14	7,808	15,589	0,308	7,500	15,281	5,000	14,969	-3,50	15,468	15,144	0,324	5,000	14,969	-3,50	7,500	15,281	7,569	15,350	0,069
15	7,819	15,540	0,319	7,500	15,221	5,000	14,909	-3,50	15,418	15,084	0,334	5,000	14,909	-3,50	7,500	15,221	7,579	15,300	0,079
16	7,849	15,509	0,349	7,500	15,160	5,000	14,848	-3,50	15,374	15,023	0,351	5,000	14,848	-3,50	7,500	15,160	7,589	15,249	0,089
17	7,835	15,435	0,335	7,500	15,100	5,000	14,788	-3,50	15,302	14,963	0,339	5,000	14,788	-3,50	7,500	15,100	7,616	15,216	0,116
18	7,824	15,363	0,324	7,500	15,039	5,000	14,727	-3,50	15,276	14,902	0,374	5,000	14,727	-3,50	7,500	15,039	7,640	15,179	0,140

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906

Assinado de forma digital por DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906
Dados: 2025.05.18 23:34:53 -03'00'