PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE CALÇADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	BAIRRO: VILA BEATRIZ	MUNICIPIO: MARACAJÁ	ESTADO: SANTA CATARINA
RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS, RUA BENTA DE OLIVEIRA FARIAS e RUA 217			DATA: 04/08/25

REATERRO MECANIZADO DE CALÇADA COM RETROESCAVADEIRA

Est. inicial			Est. Final			Rua	Lado	Comprimento (m)	Largura média (m)	Área (m²)	Altura (m)	Quantidade (m³)
0	+	0,00	0	+	15,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	LD	15,00	2,00	30,00	0,10	3,00
0	+	0,00	0	+	18,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	LE	18,00	2,00	36,00	0,10	3,60
											TOTAL:	**6,60**
											EMPOLAMENTO (X 1,4):	**9,24**

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)

Est. inicial			Est. Final			Rua	Lado	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Altura (m)	Quantidade (m)
0	+	0,00	0	+	15,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	LD	17,00	-	-	-	17,00
0	+	0,00	0	+	18,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	LE	20,00	-	-	-	20,00
0	+	0,00	0	+	15,00	CANTEIROS	LE/LD	40,00	-	-	-	40,00
											TOTAL:	**77,00**

CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2

Est. inicial			Est. Final			Rua	Lado	Comprimento (m)	Largura média (m)	Área (m²)	Altura (m)	Quantidade (m³)
0	+	0,00	0	+	15,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	LD	15,00	2,00	30,00	0,04	1,20
0	+	0,00	0	+	18,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	LE	18,00	2,00	36,00	0,04	1,44
0	+	0,00	0	+	15,00	CANTEIROS	LE/LD	4,50	1,50	6,75	0,04	0,27
23	+	0,00	23	+	2,00	ADUELA DE CONCRETO 1,50 X 1,50m	LE/LD	2,00	18,00	36,00	0,50	18,00
											TOTAL:	**20,91**

EXECUÇÃO DE CONTRAPISO DE CONCRETO FCK= 20MPA, MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO

Est. inicial			Est. Final			Rua	Lado	Comprimento (m)	Largura média (m)	Área (m²)	Altura (m)	Quantidade (m³)
0	+	0,00	0	+	15,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	LD	15,00	2,00	30,00	0,10	3,00
0	+	0,00	0	+	18,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	LE	18,00	2,00	36,00	0,10	3,60
0	+	0,00	0	+	15,00	CANTEIROS	LE/LD	15,00	1,50	22,50	0,10	2,25
											TOTAL:	**8,85**

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906
2025.08.07 14:40:18 -03'00'

DARCIO PAGANI VIEIRA
ENGENHEIRO AGRIMENSOR
CREA/SC - 077.222-9