PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE SINALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	BAIRRO: VILA BEATRIZ	MUNICIPIO: MARACAJÁ	ESTADO: SANTA CATARINA
RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS, RUA BENTA DE OLIVEIRA FARIAS e RUA 217			DATA: 04/08/25

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PINTURA DE FAIXA

Est. Inicial			Est. Final			Rua	Quantidade (un.)	Comprimento (m)	Largura (m)	Faixas (un.)	Tipo	Total (m²)
0	+	0,00	1	+	3,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	23,00	0,10	4	EIXO, BORDO LE/LD e BORDO LE DA FAIXA DE CICLISTA	92,00
1	+	3,00	56	+	15,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	1.112,00	0,10	4	EIXO, BORDO LE/LD e BORDO LE DA FAIXA DE CICLISTA	4.448,00
56	+	15,00	57	+	15,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	20,00	0,10	4	EIXO, BORDO LE/LD e BORDO LE DA FAIXA DE CICLISTA	80,00
57	+	15,00	88	+	7,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	612,00	0,10	4	EIXO, BORDO LE/LD e BORDO LE DA FAIXA DE CICLISTA	2.448,00
88	+	7,00	93	+	3,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	96,00	0,10	4	EIXO, BORDO LE/LD e BORDO LE DA FAIXA DE CICLISTA	384,00
93	+	3,00	94	+	10,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	27,00	0,10	4	EIXO, BORDO LE/LD e BORDO LE DA FAIXA DE CICLISTA	108,00
0	+	0,00	0	+	7,00	LIMPA RODAS - RUA 217	1	7,00	0,10	3	EIXO e BORDO LE/LD	21,00
0	+	0,00	0	+	5,00	LIMPA RODAS - RUA TOMAZ OZÓRIO PEREIRA	1	5,00	0,10	3	EIXO e BORDO LE/LD	15,00
0	+	0,00	0	+	5,00	LIMPA RODAS - RUA 237	1	5,00	0,10	3	EIXO e BORDO LE/LD	15,00
0	+	0,00	0	+	7,00	LIMPA RODAS - RUA 228	1	7,00	0,10	3	EIXO e BORDO LE/LD	21,00
0	+	0,00	0	+	15,00	LIMPA RODAS - RUA VALDIR CARRADORE	1	15,00	0,10	3	EIXO e BORDO LE/LD	45,00
0	+	0,00	9	+	8,00	RUA BENTA DE OLIVEIRA FARIAS	1	188,00	0,10	3	EIXO e BORDO LE/LD	564,00
9	+	11,00	16	+	18,00	RUA BENTA DE OLIVEIRA FARIAS	1	147,00	0,10	3	EIXO e BORDO LE/LD	441,00
2	+	16,00	2	+	16,00	LIMPA RODAS - RUA 218	1	5,00	0,10	3	EIXO e BORDO LE/LD	15,00
13	+	12,00	13	+	12,00	LIMPA RODAS - RUA JOSÉ INÁCIO DA SILVA	1	5,00	0,10	3	EIXO e BORDO LE/LD	15,00
13	+	12,00	13	+	12,00	LIMPA RODAS - RUA JOSÉ INÁCIO DA SILVA	1	5,00	0,10	3	EIXO e BORDO LE/LD	15,00
0	+	0,00	10	+	7,21	RUA 217	1	207,21	0,10	3	EIXO e BORDO LE/LD	621,63
												9.348,63

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXA DE PEDESTRES

Est. Inicial			Est. Final			Rua	Quantidade	Comprimento (m)	Largura (m)	Faixas (un.)	Tipo	Total (m²)
0	+	0,00	94	+	10,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	1.890,00	1,00	1	FAIXA DE CICLISTA - LADO ESQUERDO - COR VERMELHA	1.890,00
0	+	5,00	0	+	5,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	3,00	0,30	12	FAIXA DE PEDESTRE	10,80
0	+	5,00	0	+	5,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	6,00	0,30	2	FAIXA DE RETENÇÃO	3,60
45	+	8,00	45	+	8,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	3,00	0,30	9	FAIXA DE PEDESTRE	8,10
45	+	8,00	45	+	8,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	4,00	0,30	2	FAIXA DE RETENÇÃO	2,40
47	+	12,00	47	+	12,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	3,00	0,30	9	FAIXA DE PEDESTRE	8,10
47	+	12,00	47	+	12,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	4,00	0,30	2	FAIXA DE RETENÇÃO	2,40
49	+	6,00	49	+	6,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	3,00	0,30	9	FAIXA DE PEDESTRE	8,10
49	+	6,00	49	+	6,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	4,00	0,30	2	FAIXA DE RETENÇÃO	2,40
50	+	11,00	50	+	11,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	3,00	0,30	9	FAIXA DE PEDESTRE	8,10
50	+	11,00	50	+	11,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	4,00	0,30	2	FAIXA DE RETENÇÃO	2,40
52	+	12,00	52	+	12,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	3,00	0,30	9	FAIXA DE PEDESTRE	8,10
52	+	12,00	52	+	12,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	4,00	0,30	2	FAIXA DE RETENÇÃO	2,40
53	+	17,00	53	+	17,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	3,00	0,30	9	FAIXA DE PEDESTRE	8,10
53	+	17,00	53	+	17,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	4,00	0,30	2	FAIXA DE RETENÇÃO	2,40
56	+	12,00	56	+	12,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	3,00	0,30	9	FAIXA DE PEDESTRE	8,10
56	+	12,00	56	+	12,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	4,00	0,30	2	FAIXA DE RETENÇÃO	2,40
57	+	17,00	57	+	17,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	3,00	0,30	9	FAIXA DE PEDESTRE	8,10
57	+	17,00	57	+	17,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	4,00	0,30	2	FAIXA DE RETENÇÃO	2,40
60	+	18,00	60	+	18,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	3,00	0,30	9	FAIXA DE PEDESTRE	8,10
60	+	18,00	60	+	18,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	4,00	0,30	2	FAIXA DE RETENÇÃO	2,40
61	+	18,00	61	+	18,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	3,00	0,30	9	FAIXA DE PEDESTRE	8,10
61	+	18,00	61	+	18,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	4,00	0,30	2	FAIXA DE RETENÇÃO	2,40
85	+	16,00	61	+	18,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	3,00	0,30	9	FAIXA DE PEDESTRE	8,10
85	+	16,00	61	+	18,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	4,00	0,30	2	FAIXA DE RETENÇÃO	2,40
86	+	16,00	86	+	18,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	3,00	0,30	9	FAIXA DE PEDESTRE	8,10
86	+	16,00	86	+	18,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	4,00	0,30	2	FAIXA DE RETENÇÃO	2,40
88	+	12,00	88	+	12,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	3,00	0,30	9	FAIXA DE PEDESTRE	8,10
88	+	12,00	88	+	12,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	4,00	0,30	2	FAIXA DE RETENÇÃO	2,40
93	+	7,00	93	+	7,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	3,00	0,30	9	FAIXA DE PEDESTRE	8,10

Eng° Darcio Pagani Vieira
Crea/SC - 077.222-9

PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE SINALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	BAIRRO: VILA BEATRIZ	MUNICIPIO: MARACAJÁ	ESTADO: SANTA CATARINA
RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS, RUA BENTA DE OLIVEIRA FARIAS e RUA 217			DATA: 04/08/25

93	+	7,00	93	+	7,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	4,00	0,30	2	FAIXA DE RETENÇÃO	2,40
0	+	8,00	0	+	8,00	RUA BENTA DE OLIVEIRA FARIAS	1	3,00	0,30	9	FAIXA DE PEDESTRE	8,10
0	+	8,00	0	+	8,00	RUA BENTA DE OLIVEIRA FARIAS	1	4,00	0,30	2	FAIXA DE RETENÇÃO	2,40
2	+	5,00	2	+	5,00	RUA BENTA DE OLIVEIRA FARIAS	1	3,00	0,30	9	FAIXA DE PEDESTRE	8,10
2	+	5,00	2	+	5,00	RUA BENTA DE OLIVEIRA FARIAS	1	4,00	0,30	2	FAIXA DE RETENÇÃO	2,40
3	+	5,00	3	+	5,00	RUA BENTA DE OLIVEIRA FARIAS	1	3,00	0,30	9	FAIXA DE PEDESTRE	8,10
3	+	5,00	3	+	5,00	RUA BENTA DE OLIVEIRA FARIAS	1	4,00	0,30	2	FAIXA DE RETENÇÃO	2,40
9	+	10,00	9	+	10,00	RUA BENTA DE OLIVEIRA FARIAS	1	3,00	0,30	9	FAIXA DE PEDESTRE	8,10
9	+	10,00	9	+	10,00	RUA BENTA DE OLIVEIRA FARIAS	1	4,00	0,30	2	FAIXA DE RETENÇÃO	2,40
10	+	10,00	10	+	10,00	RUA BENTA DE OLIVEIRA FARIAS	1	3,00	0,30	9	FAIXA DE PEDESTRE	8,10
10	+	10,00	10	+	10,00	RUA BENTA DE OLIVEIRA FARIAS	1	4,00	0,30	2	FAIXA DE RETENÇÃO	2,40
13	+	0,00	13	+	0,00	RUA BENTA DE OLIVEIRA FARIAS	1	3,00	0,30	9	FAIXA DE PEDESTRE	8,10
13	+	0,00	13	+	0,00	RUA BENTA DE OLIVEIRA FARIAS	1	4,00	0,30	2	FAIXA DE RETENÇÃO	2,40
14	+	0,00	14	+	0,00	RUA BENTA DE OLIVEIRA FARIAS	1	3,00	0,30	9	FAIXA DE PEDESTRE	8,10
14	+	0,00	14	+	0,00	RUA BENTA DE OLIVEIRA FARIAS	1	4,00	0,30	2	FAIXA DE RETENÇÃO	2,40
16	+	15,00	16	+	15,00	RUA BENTA DE OLIVEIRA FARIAS	1	3,00	0,30	9	FAIXA DE PEDESTRE	8,10
16	+	15,00	16	+	15,00	RUA BENTA DE OLIVEIRA FARIAS	1	4,00	0,30	2	FAIXA DE RETENÇÃO	2,40
0	+	5,00	0	+	5,00	RUA BENTA DE OLIVEIRA FARIAS	1	3,00	0,30	9	FAIXA DE PEDESTRE	8,10
0	+	5,00	0	+	5,00	RUA BENTA DE OLIVEIRA FARIAS	1	4,00	0,30	2	FAIXA DE RETENÇÃO	2,40
10	+	0,00	10	+	0,00	RUA BENTA DE OLIVEIRA FARIAS	1	3,00	0,30	9	FAIXA DE PEDESTRE	8,10
10	+	0,00	10	+	0,00	RUA BENTA DE OLIVEIRA FARIAS	1	4,00	0,30	2	FAIXA DE RETENÇÃO	2,40
											TOTAL:	2.156,40

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL

Est. Inicial			Est. Final			Rua	Quantidade	Comprimento (m)	Largura (m)	á cada	Tipo	Quantidade (un.)
0	+	0,00	1	+	3,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	3	23,00	-	6	EIXO, BORDO LD e BORDO LE DA FAIXA DE CICLISTA	12
1	+	3,00	56	+	15,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	3	1.112,00	-	6	EIXO, BORDO LD e BORDO LE DA FAIXA DE CICLISTA	556
56	+	15,00	57	+	15,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	3	20,00	-	6	EIXO, BORDO LD e BORDO LE DA FAIXA DE CICLISTA	10
57	+	15,00	88	+	7,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	3	612,00	-	6	EIXO, BORDO LD e BORDO LE DA FAIXA DE CICLISTA	306
88	+	7,00	93	+	3,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	3	96,00	-	6	EIXO, BORDO LD e BORDO LE DA FAIXA DE CICLISTA	48
93	+	3,00	94	+	10,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	3	27,00	-	6	EIXO, BORDO LD e BORDO LE DA FAIXA DE CICLISTA	14
											TOTAL:	946

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL

Est. Inicial			Est. Final			Rua	Quantidade	Comprimento (m)	Largura (m)	á cada	Tipo	Quantidade (un.)
0	+	0,00	1	+	3,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	23,00	-	2	BORDO LADO ESQUERDO	12
1	+	3,00	56	+	15,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	1.112,00	-	2	BORDO LADO ESQUERDO	556
56	+	15,00	57	+	15,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	20,00	-	2	BORDO LADO ESQUERDO	10
57	+	15,00	88	+	7,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	612,00	-	2	BORDO LADO ESQUERDO	306
88	+	7,00	93	+	3,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	96,00	-	2	BORDO LADO ESQUERDO	48
93	+	3,00	94	+	10,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	27,00	-	2	BORDO LADO ESQUERDO	14
											TOTAL:	946

SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO

Est. Inicial			Est. Final			Rua	Quantidade	Comprimento (m)	Largura (m)	Lado	Tipo	Quantidade (un.)
0	+	0,00	0	+	0,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	0,60	0,60	LE	PARE	1
47	+	5,00	47	+	5,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	0,60	0,60	LD	PARE	1
50	+	5,00	50	+	5,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	0,60	0,60	LD	PARE	1
53	+	10,00	53	+	10,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	0,60	0,60	LD	PARE	1
57	+	8,00	57	+	8,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	0,60	0,60	LD	PARE	1
61	+	10,00	61	+	10,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	0,60	0,60	LD	PARE	1
86	+	0,00	86	+	0,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	0,60	0,60	LD	PARE	1
89	+	0,00	89	+	0,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	0,60	0,60	LD	PARE	1
3	+	5,00	3	+	5,00	RUA BENTA DE OLIVEIRA FARIAS	1	0,60	0,60	LD	PARE	1

Eng° Darcio Pagani Vieira
Crea/SC - 077.222-9

PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE SINALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	BAIRRO: VILA BEATRIZ	MUNICIPIO: MARACAJÁ	ESTADO: SANTA CATARINA
RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS, RUA BENTA DE OLIVEIRA FARIAS e RUA 217			DATA: 04/08/25

9	+	10,00	9	+	10,00	RUA BENTA DE OLIVEIRA FARIAS	1	0,60	0,60	LE	PARE	1
10	+	10,00	10	+	10,00	RUA BENTA DE OLIVEIRA FARIAS	1	0,60	0,60	LD	PARE	1
13	+	0,00	13	+	0,00	RUA BENTA DE OLIVEIRA FARIAS	1	0,60	0,60	LE	PARE	1
14	+	0,00	14	+	0,00	RUA BENTA DE OLIVEIRA FARIAS	1	0,60	0,60	LD	PARE	1
16	+	15,00	16	+	15,00	RUA BENTA DE OLIVEIRA FARIAS	1	0,60	0,60	LD	PARE	1
											TOTAL:	14

SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO

Est. Inicial			Est. Final			Rua	Quantidade	Comprimento (m)	Largura (m)	Lado	Tipo	Quantidade (un.)
14	+	10,00	14	+	10,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	0,60	0,60	LD	VELOCIDADE DE 60 Km/h	1
36	+	0,00	36	+	0,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	0,60	0,60	LE	VELOCIDADE DE 60 Km/h	1
											TOTAL:	2

SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA

Est. Inicial			Est. Final			Rua	Quantidade	Comprimento (m)	Altura (m)	Lado	Tipo	Quantidade (un.)
0	+	0,00	0	+	0,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	0,45	0,25	LD	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA	1
46	+	15,00	46	+	15,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	0,45	0,25	LD	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA	1
49	+	15,00	49	+	15,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	0,45	0,25	LD	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA	1
53	+	0,00	53	+	0,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	0,45	0,25	LD	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA	1
56	+	17,00	56	+	17,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	0,45	0,25	LD	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA	1
61	+	0,00	61	+	0,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	0,45	0,25	LD	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA	1
86	+	12,00	86	+	12,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	0,45	0,25	LE	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA	1
89	+	10,00	89	+	10,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	0,45	0,25	LE	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA	1
92	+	10,00	92	+	10,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	0,45	0,25	LD	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA	1
3	+	5,00	3	+	5,00	RUA BENTA DE OLIVEIRA FARIAS	1	0,45	0,25	LD	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA	1
9	+	10,00	9	+	10,00	RUA BENTA DE OLIVEIRA FARIAS	1	0,45	0,25	LD	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA	1
10	+	10,00	10	+	10,00	RUA BENTA DE OLIVEIRA FARIAS	1	0,45	0,25	LE	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA	1
13	+	0,00	13	+	0,00	RUA BENTA DE OLIVEIRA FARIAS	1	0,45	0,25	LD	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA	1
14	+	0,00	14	+	0,00	RUA BENTA DE OLIVEIRA FARIAS	1	0,45	0,25	LE	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA	1
16	+	15,00	16	+	15,00	RUA BENTA DE OLIVEIRA FARIAS	1	0,45	0,25	LE	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA	1
											TOTAL:	15

SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE ADVERTÊNCIA

Est. Inicial			Est. Final			Rua	Quantidade	Comprimento (m)	Largura (m)	Lado	Tipo	Quantidade (un.)
40	+	5,00	40	+	8,70	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	2	0,60	0,60	LE/LD	LOMBADA	2
59	+	10,00	59	+	13,70	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	2	0,60	0,60	LE/LD	LOMBADA	2
69	+	6,30	69	+	10,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	2	0,60	0,60	LE/LD	LOMBADA	2
81	+	6,30	81	+	10,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	2	0,60	0,60	LE/LD	LOMBADA	2
											TOTAL:	8

SINALIZAÇÃO VERTICAL

Est. Inicial			Est. Final			Rua	Quantidade	Comprimento (m)	Largura (m)	Lado	Tipo	Quantidade (un.)
0	+	0,00	0	+	0,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	2	1	LE	PLACA DE OBRA	1
											TOTAL:	1

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906
2025.08.07 14:40:35 -03'00'

Eng° Darcio Pagani Vieira
Crea/SC - 077.222-9