Planilha Orçamentária

Obra: CÂMARA DE VEREADORES DE MARACAJÁ — **BDI: 24,42%**

Item	Código	Referência	Data Base	Descrição	Un.	Quant.	Custo unitário	Custo unitário com BDI	Preço total
1				**ESQUADRIAS E ACM**				**100,00%**	**R$ 136.320,13**
1.1	ORÇAMENTOS	MERCADO	ago/25	Fachada Glazing, vidro laminado, acabamento em pele de vidro, perfis de alumínio para fixação. Incluindo janelas fixas e porta de abrir	m²	33,60	R$ 1.497,76	R$ 1.863,51	R$ 62.614,04
1.2	94569	SINAPI	jun/25	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. Exclusivo acabamento, alizar e contramarco. Fornecimento e	m²	3,48	R$ 674,88	R$ 839,69	R$ 2.922,11
1.3	94570	SINAPI	jun/25	Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. Exclusive alizar e contramarco. Fornecimento e instalação	m²	28,32	R$ 355,10	R$ 441,82	R$ 12.512,21
1.4	94573	SINAPI	jun/25	Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. Exclusive alizar e contramarco. Fornecimento e instalação	m²	3,12	R$ 395,08	R$ 491,56	R$ 1.533,66
1.5	40142	DEINFRA	jan/21	Porta de vidro temperado 10mm liso com ferragens, fornecimento e instalação	m²	6,00	R$ 646,23	R$ 804,04	R$ 4.824,24
1.6	91341	SINAPI	jun/25	Porta de alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação	m²	6,30	R$ 991,78	R$ 1.233,97	R$ 7.774,03
1.7	91304	SINAPI	jun/25	Fechadura de de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão popular, com execução de furo - fornecimento	und	2,00	R$ 125,22	R$ 155,80	R$ 311,60
1.8	FAROL	MERCADO	ago/25	Revestimento em aluminio composto (ACM) na fachada, com estrutura de aluminio para fixação.	m²	70,64	R$ 498,67	R$ 620,45	R$ 43.828,25
						CUSTO TOTAL DA OBRA	**100,00%**		**R$ 136.320,13**

18 de agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br
GUILHERME AUGUSTO TOMASI ROCHA
Data: 01/09/2025 16:39:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO
GUILHERME A. T. ROCHA
CAU: A59229-3