MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DO FORRO DO CENTRO DE TRIAGEM E PORTAL DE ENTRADA

RODOVIA MR - 427, ESPIGÃO GRANDE, MARACAJÁ/SC

Responsável Técnico:

Guilherme A. T. Rocha

Arquiteto e Urbanista

CAU A29559-3

MARACAJÁ– 25 DE SETEMBRO DE 2025

DADOS DA OBRA:

CLIENTE: Prefeitura Muncipal de Maracajá

ENDEREÇO: Rodovia MR – 427, Espigão Grande, Maracajá/SC

ÁREA TOTAL DA REFORMA: 81,35m²

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Guilherme A. T. Rocha - Arquiteto e Urbanista

CAU A29559-3

CONSIDERAÇÕES GERAIS

O presente memorial descritivo destina-se a especificar e relacionar os ambientes e os materiais a serem empregados na reforma do forro da edificação denominada Centro de Triagem Acendino José Capela e execução do Portal de Entrada, localizada na MR - 427, Maracajá.

O mesmo irá especificar e relacionar os ambientes e os materiais a serem acabados e/ou incorporados na edificação já existente.

Toda e qualquer dúvida que ocorrer durante a execução da obra, ou conflitos entre projetos, inclusive intenção de alterações, deverá ser verificada junto aos autores dos projetos de Arquitetura.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. Demolições e retiradas

Todas ás áreas demolidas estão especificadas em projeto e deverão ser rigorosamente estudadas para evitar danos na estrutura existente que deve ser conservada na proposta arquitetônica.

1.1 Retirada do forro

Todas o forro deverá ser retido da cobertura, sem reaproveitamento.

1.2 Retirada das taqueamento

Todos os taqueamentos deverão ser retidas da estrutura de cobertura, sem reaproveitamento.

2. Forro

Todo o forro deverá ser executado com PVC com laudo antichama e seguir as especificações tecnicas.

3. Taqueamento

O taqueamento deverá ser feito no espaçamento maximo de 50cm no menor sentido da área do forro.

4. Portal de Entrada

O Portal de Entrada deverá ser executado com estrutura de madeira roliça tradada com diametro minimo de 34cm de diametro coberto com telhas ceramicas

5. Colocação de Tela de Proteção

Na parte do pavilhão do centro de triagem será colocado telas de protreção para proteger contra a infestação de pombos. A metragem quadrada será conforme necessidade avaliada in loco.

6. Serviços Complementares

Todos os serviços e materiais que se fizerem necessários para a complementação da obra serão feitos dentro das técnicas construtivas adequadas. Ao final da obra deverá ser procedida uma limpeza geral desta.

7. Entrega da Obra

Antes da entrega geral da obra deverá ser feita uma vistoria geral, onde serão dados os arremates e retoques finais, quando for o caso.

Também deverá ser providenciada a retirada de entulhos, restos de materiais e ferramentas de forma a deixar o terreno e obra livre e limpa.

8. Considerações finais

Todos os serviços e materiais não especificados neste memorial ou nos projetos, para sua utilização, deverão receber a aprovação da fiscalização da obra.

gov.br
Documento assinado digitalmente
GUILHERME AUGUSTO TOMASI ROCHA
Data: 07/10/2025 13:21:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Guilherme A.T. Rocha
Arquiteto e Urbanista
CAU A59229-3