PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE TERRAPLENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	BAIRRO: CENTRO	MUNICIPIO: MARACAJÁ	ESTADO: SANTA CATARINA
RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS			DATA: 14/10/25

ESTACA			SEMI DISTÂNCIA	ÁREA DE CORTE	SOMA DAS ÁREAS	VOLUME DE CORTE	ÁREA DE ATERRO	SOMA DAS ÁREAS	VOLUME DE ATERRO
RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS									
94	+	0,000		0,153			4,144		
95	+	0,000	10,000	0,000	0,153	1,530	11,525	15,669	156,690
95	+	9,808	4,904	0,000	0,000	0,000	13,140	24,665	120,957
96	+	0,000	5,096	0,000	0,000	0,000	12,354	25,494	129,917
96	+	8,728	4,364	0,000	0,000	0,000	12,395	24,749	108,004
97	+	0,000	5,636	0,000	0,000	0,000	13,473	25,868	145,792
98	+	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000	17,710	31,183	311,830
98	+	12,158	6,079	0,000	0,000	0,000	20,164	37,874	230,236
99	+	0,000	3,921	0,000	0,000	0,000	21,468	41,632	163,239
100	+	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000	23,847	45,315	453,150
101	+	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000	25,153	49,000	490,000
102	+	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000	24,914	50,067	500,670
102	+	10,000	5,000	0,000	0,000	0,000	24,579	49,493	247,465
103	+	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	24,661	49,240	246,200
104	+	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000	21,507	46,168	461,680
105	+	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000	14,865	36,372	363,720
106	+	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000	12,918	27,783	277,830
107	+	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000	13,597	26,515	265,150
108	+	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000	13,937	27,534	275,340
109	+	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000	15,047	28,984	289,840
110	+	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000	15,979	31,026	310,260
111	+	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000	16,867	32,846	328,460
112	+	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000	17,584	34,451	344,510
113	+	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000	17,541	35,125	351,250
114	+	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000	16,064	33,605	336,050
115	+	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000	14,368	30,432	304,320
115	+	10,000	5,000	0,000	0,000	0,000	13,464	27,832	139,160
116	+	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	12,555	26,019	130,095
117	+	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000	10,159	22,714	227,140
118	+	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000	7,787	17,946	179,460
119	+	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000	5,830	13,617	136,170
120	+	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000	4,279	10,109	101,090
121	+	0,000	10,000	0,047	0,047	0,470	2,662	6,941	69,410
122	+	0,000	10,000	0,871	0,918	9,180	1,558	4,220	42,200
122	+	1,040	0,520	0,932	1,803	0,937	1,514	3,072	1,597
123	+	0,000	9,480	2,019	2,951	27,975	2,745	4,259	40,375
123	+	16,900	8,450	4,924	6,943	58,668	7,952	10,697	90,389
124	+	0,000	1,550	7,781	12,705	19,692	6,474	14,426	22,360
124	+	4,000	2,000	19,408	27,189	54,378	0,000	6,474	12,948
124	+	5,695	0,848	22,179	41,587	35,244	0,000	0,000	0,000
124	+	12,000	3,152	25,702	47,881	150,944	0,000	0,000	0,000
124	+	17,000	2,500	13,286	38,988	97,470	0,194	0,194	0,485
124	+	18,500	0,750	5,323	18,609	13,956	1,288	1,482	1,111
125	+	0,000	0,750	10,329	15,652	11,739	0,000	1,288	0,966
125	+	10,150	5,075	10,329	20,658	104,839	0,000	0,000	0,000
						587,022			8.407,516

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO:	587,022
VOLUME TOTAL DE ATERRO:	8.407,516
VOLUME DE EMPRÉSTIMO:	7.820,494

Obs.: o material para execução do corpo de aterro será fornecido e transportado pelo município.

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906

Assinado de forma digital por DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906
Dados: 2025.10.14 16:40:26 -03'00'

Engº Darcio Pagani Vieira
Crea/SC - 077.222-9