PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE CALÇADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	BAIRRO: CENTRO	MUNICIPIO: MARACAJÁ	ESTADO: SANTA CATARINA
RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS			DATA: 14/10/25

REATERRO MECANIZADO DE CALÇADA COM RETROESCAVADEIRA

Est. inicial			Est. Final			Rua	Lado	Comprimento (m)	Largura média (m)	Área (m²)	Altura (m)	Quantidade (m³)
124	+	10,00	124	+	10,00	ROTATÓRIA	LE/LD	139,00	1,80	250,20	0,10	25,02
											TOTAL:	**25,02**
											EMPOLAMENTO (X 1,4):	**35,03**

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) - TIPO 01

Est. inicial			Est. Final			Rua	Lado	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Altura (m)	Quantidade (m)
124	+	10,00	124	+	10,00	ROTATÓRIA	LE/LD	347,00	-	-	-	347,00
											TOTAL:	**347,00**

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) - TIPO 02

Est. inicial			Est. Final			Rua	Lado	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Altura (m)	Quantidade (m)
124	+	10,00	124	+	10,00	CANTEIRO CENTRAL	LE/LD	63,00	-	-	-	63,00
											TOTAL:	**63,00**

CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2

Est. inicial			Est. Final			Rua	Lado	Comprimento (m)	Largura média (m)	Área (m²)	Altura (m)	Quantidade (m³)
124	+	10,00	124	+	10,00	ROTATÓRIA	LE/LD	139,00	1,80	250,20	0,04	10,00
											TOTAL:	**10,00**

EXECUÇÃO DE CONTRAPISO DE CONCRETO FCK= 20MPA, MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO

Est. inicial			Est. Final			Rua	Lado	Comprimento (m)	Largura média (m)	Área (m²)	Altura (m)	Quantidade (m³)
124	+	10,00	124	+	10,00	ROTATÓRIA	LE/LD	139,00	1,80	250,20	0,05	12,51
											TOTAL:	**12,51**

PISO TÁTIL DIRECIONAL E ALERTA E DIRECIONAL DE CONCRETO (0,45X0,45) ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE (TIPO AC-III) REJUNTADO COM CIMENTO COMUM

Est. inicial			Est. Final			Rua	Lado	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Altura (m)	Quantidade (m²)
124	+	10,00	124	+	10,00	ROTATÓRIA	LE/LD	139,00	0,45	62,55	-	62,55
											TOTAL:	**62,55**

PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS (0,45X0,45)

Est. inicial			Est. Final			Rua	Lado	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Altura (m)	Quantidade (m²)
124	+	10,00	124	+	10,00	ROTATÓRIA	LE/LD	139,00	1,35	187,65	-	187,65
											TOTAL:	**187,65**

ENLEIVAMENTO

Est. inicial			Est. Final			Rua	Lado	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Altura (m)	Quantidade (m²)
124	+	10,00	124	+	10,00	ROTATÓRIA + CANTEIROS	LE/LD	0,00	0,00	332,76	-	332,76
											TOTAL:	**332,76**

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906 Assinado de forma digital por DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906
Dados: 2025.10.14 17:00:17 -03'00'

DARCIO PAGANI VIEIRA
ENGENHEIRO AGRIMENSOR
CREA/SC - 077.222-9