PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE SINALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	BAIRRO: CENTRO	MUNICIPIO: MARACAJÁ	ESTADO: SANTA CATARINA
RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS			DATA: 16/10/25

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PINTURA DE FAIXA

Est. Inicial			Est. Final			Rua	Quantidade (un.)	Comprimento (m)	Largura (m)	Faixas (un.)	Tipo	Total (m²)
94	+	10,00	122	+	0,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	550,00	0,10	4	EIXO, BORDO LE/LD e BORDO LE DA FAIXA DE CICLISTA	2.200,00
122	+	0,00	125	+	10,15	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	367,00	0,10	1	EIXO e BORDO LE/LD	367,00
												2.567,00

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXA DE PEDESTRES

Est. Inicial			Est. Final			Rua	Quantidade	Comprimento (m)	Largura (m)	Faixas (un.)	Tipo	Total (m²)
94	+	10,00	122	+	0,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	550,00	1,00	1	FAIXA DE CICLISTA - LADO ESQUERDO - COR VERMELHA	550,00
124	+	10,00	124	+	10,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	2,20	0,30	58	FAIXA DE RETENÇÃO - ROTATÓRIA	38,28
124	+	10,00	124	+	10,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	10,00	0,30	2	FAIXA DE RETENÇÃO - CANTEIROS	6,00
											TOTAL:	594,28

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL

Est. Inicial			Est. Final			Rua	Quantidade	Comprimento (m)	Largura (m)	á cada	Tipo	Quantidade (un.)
94	+	10,00	122	+	0,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	3	550,00	-	6	EIXO, BORDO LD e BORDO LE DA FAIXA DE CICLISTA	275
122	+	0,00	125	+	10,15	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	3	367,00	-	6	EIXO, BORDO LD e BORDO LE DA FAIXA DE CICLISTA	184
											TOTAL:	459

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL

Est. Inicial			Est. Final			Rua	Quantidade	Comprimento (m)	Largura (m)	á cada	Tipo	Quantidade (un.)
94	+	10,00	122	+	0,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	550,00	-	2	BORDO LADO ESQUERDO	275
											TOTAL:	275

SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO

Est. Inicial			Est. Final			Rua	Quantidade	Comprimento (m)	Largura (m)	Lado	Tipo	Quantidade (un.)
124	+	10,00	124	+	10,00	ROTATÓRIA	3	0,60	0,60	LE/LD	PARE	3
											TOTAL:	3

SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA

Est. Inicial			Est. Final			Rua	Quantidade	Comprimento (m)	Altura (m)	Lado	Tipo	Quantidade (un.)
0	+	0,00	0	+	0,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	0,45	0,25	LD	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA	1
											TOTAL:	1

SINALIZAÇÃO VERTICAL

Est. Inicial			Est. Final			Rua	Quantidade	Comprimento (m)	Largura (m)	Lado	Tipo	Quantidade (un.)
94	+	10,00	0	+	0,00	RUA ANTÔNIO PEDRO FARIAS	1	2	1	LE	PLACA DE OBRA	1
											TOTAL:	1

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906

Assinado de forma digital por DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906
Dados: 2025.10.16 14:43:26 -03'00'

Eng° Darcio Pagani Vieira
Crea/SC - 077.222-9