PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE TERRAPLENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	BAIRRO: CEDRO	MUNICIPIO: MARACAJÁ	ESTADO: SANTA CATARINA
RUA DEMÉTRIO JOSÉ DA ROCHA - TRECHO 07			DATA: 17/11/25

ESTACA			SEMI DISTÂNCIA	ÁREA DE CORTE	SOMA DAS ÁREAS	VOLUME DE CORTE	ÁREA DE ATERRO	SOMA DAS ÁREAS	VOLUME DE ATERRO
42	+	0,000		0,075			0,000		
42	+	4,401	2,200	0,067	0,142	0,312	0,000	0,000	0,000
43	+	0,000	7,800	0,298	0,365	2,846	0,000	0,000	0,000
43	+	4,401	2,200	0,416	0,714	1,571	0,000	0,000	0,000
44	+	0,000	7,800	0,353	0,769	5,997	0,000	0,000	0,000
45	+	0,000	10,000	0,848	1,201	12,010	0,000	0,000	0,000
46	+	0,000	10,000	0,583	1,431	14,310	0,000	0,000	0,000
46	+	2,389	1,195	0,495	1,078	1,287	0,000	0,000	0,000
47	+	0,000	8,805	0,253	0,748	6,586	0,000	0,000	0,000
48	+	0,000	10,000	0,208	0,461	4,610	0,000	0,000	0,000
48	+	7,696	3,848	0,323	0,531	2,043	0,000	0,000	0,000
49	+	0,000	6,152	0,368	0,691	4,251	0,000	0,000	0,000
50	+	0,000	10,000	0,304	0,672	6,720	0,000	0,000	0,000
50	+	7,696	3,848	0,155	0,459	1,766	0,000	0,000	0,000
51	+	0,000	6,152	0,188	0,343	2,110	0,000	0,000	0,000
51	+	11,027	5,514	0,425	0,613	3,379	0,000	0,000	0,000
52	+	0,000	4,486	0,892	1,317	5,908	0,000	0,000	0,000
53	+	0,000	10,000	0,368	1,260	12,600	0,000	0,000	0,000
53	+	12,061	6,030	0,111	0,479	2,888	0,000	0,000	0,000
54	+	0,000	3,970	0,156	0,267	1,059	0,000	0,000	0,000
55	+	0,000	10,000	0,074	0,230	2,300	0,000	0,000	0,000
56	+	0,000	10,000	0,262	0,336	3,360	0,000	0,000	0,000
57	+	0,000	10,000	0,449	0,711	7,110	0,000	0,000	0,000
57	+	19,585	9,793	0,192	0,641	6,276	0,000	0,000	0,000
58	+	0,000	0,207	0,185	0,377	0,078	0,000	0,000	0,000
58	+	2,696	1,348	0,169	0,354	0,477	0,000	0,000	0,000
59	+	0,000	8,652	0,077	0,246	2,128	0,000	0,000	0,000
60	+	0,000	10,000	0,024	0,101	1,010	0,000	0,000	0,000
61	+	0,000	10,000	0,004	0,028	0,280	0,000	0,000	0,000
62	+	0,000	10,000	0,033	0,037	0,370	0,000	0,000	0,000
63	+	0,000	10,000	0,005	0,038	0,380	0,000	0,000	0,000
64	+	0,000	10,000	0,047	0,052	0,520	0,000	0,000	0,000
65	+	0,000	10,000	0,313	0,360	3,600	0,000	0,000	0,000
66	+	0,000	10,000	0	0,313	3,130	0,000	0,000	0,000
66	+	10,086	5,043	0,004	0,004	0,020	0,000	0,000	0,000
67	+	0,000	4,957	0,004	0,008	0,039	0,000	0,000	0,000
68	+	0,000	10,000	0,025	0,029	0,290	0,000	0,000	0,000
69	+	0,000	10,000	0,04	0,065	0,650	0,000	0,000	0,000
70	+	0,000	10,000	0,046	0,086	0,860	0,000	0,000	0,000
71	+	0,000	10,000	0,029	0,075	0,750	0,000	0,000	0,000
72	+	0,000	10,000	0,116	0,145	1,450	0,000	0,000	0,000
72	+	6,248	3,124	0,159	0,275	0,859	0,000	0,000	0,000
73	+	0,000	6,876	0,253	0,412	2,832	0,000	0,000	0,000
74	+	0,000	10,000	0,111	0,364	3,640	0,000	0,000	0,000
75	+	0,000	10,000	0,03	0,141	1,410	0,000	0,000	0,000
76	+	0,000	10,000	0,01	0,040	0,400	0,000	0,000	0,000
77	+	0,000	10,000	0,076	0,086	0,860	0,000	0,000	0,000
78	+	0,000	10,000	0,146	0,222	2,220	0,000	0,000	0,000
79	+	0,000	10,000	0,199	0,345	3,450	0,000	0,000	0,000
79	+	0,043	0,021	0,201	0,400	0,008	0,000	0,000	0,000
79	+	6,731	3,344	0,195	0,396	1,324	0,000	0,000	0,000
79	+	8,153	0,711	0,188	0,383	0,272	0,000	0,000	0,000
80	+	0,000	5,923	0,098	0,286	1,694	0,000	0,000	0,000
81	+	0,000	10,000	0,092	0,190	1,900	0,000	0,000	0,000
81	+	0,043	0,021	0,093	0,185	0,003	0,000	0,000	0,000
82	+	0,000	9,979	0,15	0,243	2,424	0,000	0,000	0,000
83	+	0,000	10,000	0,044	0,194	1,940	0,000	0,000	0,000
84	+	0,000	10,000	0,001	0,045	0,450	0,000	0,000	0,000
85	+	0,000	10,000	0,001	0,002	0,020	0,000	0,000	0,000
86	+	0,000	10,000	0,005	0,006	0,060	0,000	0,000	0,000
86	+	17,312	8,656	0,001	0,006	0,051	0,000	0,000	0,000
87	+	0,000	1,344	0,001	0,002	0,002	0,000	0,000	0,000
88	+	0,000	10,000	0,044	0,045	0,450	0,000	0,000	0,000
89	+	0,000	10,000	0,019	0,063	0,630	0,000	0,000	0,000
90	+	0,000	10,000	0,078	0,097	0,970	0,000	0,000	0,000
90	+	2,105	1,053	0,072	0,150	0,157	0,000	0,000	0,000
91	+	0,000	8,947	0,032	0,104	0,930	0,000	0,000	0,000
91	+	19,369	9,684	0,012	0,044	0,426	0,000	0,000	0,000
						156,713			0,000

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO:	156,713
VOLUME TOTAL DE ATERRO:	0,000

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906 Assinado de forma digital por DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906
Dados: 2025.11.17 13:48:43 -03'00'

Eng° Darcio Pagani Vieira
Crea/SC - 077.222-9