PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE SINALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	BAIRRO: CEDRO	MUNICIPIO: MARACAJÁ	ESTADO: SANTA CATARINA
RUA DEMÉTRIO JOSÉ DA ROCHA - TRECHO 07			DATA: 17/11/25

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PINTURA DE FAIXA

Est. Inicial			Est. Final			Rua	Quantidade	Comprimento (m)	Largura (m)	Faixas (un.)	Tipo	Total (m²)
42	+	9,50	91	+	19,36	RUA DEMÉTRIO JOSÉ DA ROCHA - TRECHO 07	1	989,86	0,10	1	EIXO DE PISTA	989,86
42	+	9,50	91	+	19,36	RUA DEMÉTRIO JOSÉ DA ROCHA - TRECHO 07	2	989,86	0,10	1	BORDO DE PISTA - LE/LD	1.979,72
											TOTAL:	2.969,58

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL

Est. Inicial			Est. Final			Rua	Quantidade	Comprimento (m)	Largura (m)	á cada	Tipo	Quantidade (un.)
42	+	9,50	91	+	19,36	RUA DEMÉTRIO JOSÉ DA ROCHA - TRECHO 07	3	989,86	-	6	LE, EIXO, LD	495
											TOTAL:	495

SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO

Est. Inicial			Est. Final			Rua	Quantidade	Comprimento (m)	Largura (m)	Lado	Tipo	Quantidade (un.)
42	+	15,00	42	+	15,00	RUA DEMÉTRIO JOSÉ DA ROCHA - TRECHO 07	1	0,60	0,60	LD	VELOCIDADE DE 60 Km/h	1
51	+	0,00	51	+	0,00	RUA DEMÉTRIO JOSÉ DA ROCHA - TRECHO 07	1	0,60	0,60	LE	VELOCIDADE DE 60 Km/h	1
87	+	0,00	87	+	0,00	RUA DEMÉTRIO JOSÉ DA ROCHA - TRECHO 07	1	0,60	0,60	LD	VELOCIDADE DE 60 Km/h	1
91	+	0,00	91	+	0,00	RUA DEMÉTRIO JOSÉ DA ROCHA - TRECHO 07	1	0,60	0,60	LE	VELOCIDADE DE 60 Km/h	1
											TOTAL:	4

SINALIZAÇÃO VERTICAL

Est. Inicial			Est. Final			Rua	Quantidade	Comprimento (m)	Largura (m)	Lado	Tipo	Quantidade (un.)
42	+	9,50	91	+	19,36	RUA DEMÉTRIO JOSÉ DA ROCHA - TRECHO 07	1	2	1	LD	PLACA DE OBRA	1
											TOTAL:	1

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906

Assinado de forma digital por DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906
Dados: 2025.11.17 13:50:26 -03'00'

Engº Darcio Pagani Vieira
Crea/SC - 077.222-9