ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	BAIRRO: CENTRO	MUNICIPIO: MARACAJÁ	ESTADO: SANTA CATARINA
RUA ANITA CERON ZANDONADI			DATA: 19/12/25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valores				Fonte	Referência de Custo
				Unitário sem BDI	BDI	Unitário com BDI	Contratado		
1	TERRAPLENAGEM						R$ 7.757,02		
1.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H.	m³	548,20	R$ 10,26	20,73%	R$ 12,38	R$ 6.786,71	SINAPI 09/25	101.232
1.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	548,20	R$ 1,47	20,73%	R$ 1,77	R$ 970,31	SINAPI 09/25	100.574
2	DRENAGEM						R$ 16.959,08		
2.1	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M.	un.	7	R$ 1.745,67	20,73%	R$ 2.107,54	R$ 14.752,78	SINAPI 09/25	97.956
2.2	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	m	25,00	R$ 26,14	20,73%	R$ 31,55	R$ 788,75	SINAPI 09/25	92.808
2.3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	m	10,00	R$ 36,43	20,73%	R$ 43,98	R$ 439,80	SINAPI 09/25	92.809
2.4	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	m³	31,25	R$ 8,67	20,73%	R$ 10,46	R$ 326,87	SINAPI 09/25	90.106
2.5	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	m³	27,51	R$ 19,60	20,73%	R$ 23,66	R$ 650,88	SINAPI 09/25	93.379
3	PAVIMENTAÇÃO						R$ 191.680,04		
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO	m²	1.296,00	R$ 3,06	20,73%	R$ 3,69	R$ 4.782,24	SINAPI 09/25	100.576
3.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES. ESPESSURA= 12CM. NÃO INCLUI CARGA E TRANSPORTE	m³	164,56	R$ 194,63	20,73%	R$ 234,97	R$ 38.666,66	SINAPI 09/25	96.396
3.2	TRANSPORTE DE BGS COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). DMT 5,50 KM	m³xkm	905,08	R$ 0,93	20,73%	R$ 1,12	R$ 1.013,68	SINAPI 09/25	93.593
3.3	Imprimação com emulsão asfáltica - TX=0,0013 t/m²	m²	1.338,00	R$ 0,69	20,73%	R$ 0,83	R$ 1.110,54	SICRO 07/25	4.011.352
3.4	Pintura de ligação - TX=0,00045 t/m²	m²	1.338,00	R$ 0,48	20,73%	R$ 0,57	R$ 762,66	SICRO 07/25	4.011.353
3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	66,90	R$ 1.794,42	20,73%	R$ 2.166,40	R$ 144.932,16	SINAPI 09/25	95.995
3.6	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). DMT 5,50 KM	m³xkm	367,95	R$ 0,93	20,73%	R$ 1,12	R$ 412,10	SINAPI 09/25	93.593
4	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO						R$ 8.702,97		
4.1	Aquisição de emulsão asfáltica para imprimação	T	1,73	R$ 2.955,62	15,00%	R$ 3.398,96	R$ 5.880,20	ANP 10/25	M2092
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE 30000 L (emulsão asfáltica para imprimação), EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT= 488,00 Km.	TxKm	844,24	R$ 0,59	15,00%	R$ 0,68	R$ 572,81	SINAPI 09/25	102.331
4.1	Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C	T	0,60	R$ 2.972,91	15,00%	R$ 3.418,85	R$ 2.051,30	ANP 10/25	M1946
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE 30000 L (emulsão asfáltica para imprimação), EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT= 488,00 Km.	TxKm	292,80	R$ 0,59	15,00%	R$ 0,68	R$ 198,66	SINAPI 09/25	102.331
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL						R$ 6.186,69		
5.1	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA	m	570,00	R$ 6,91	20,73%	R$ 8,34	R$ 4.753,80	SINAPI 09/25	102.512
5.2	Placa em aço com película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação - Placa de obra	un.	1	R$ 923,91	20,73%	R$ 1.115,43	R$ 1.115,43	SICRO 07/25	5.213.489
5.3	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un.	2	R$ 131,48	20,73%	R$ 158,73	R$ 317,46	SICRO 07/25	5.216.111

OBS.: SINAPI/SICRO SEM DESONERAÇÃO - FLORIANÓPOLIS/SC
ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO
DATA BASE DO ORÇAMENTO: 09/2025 PARA SINAPI e 07/2025 PARA SICRO

TOTAL:	R$ 231.285,80

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906

Assinado de forma digital por DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906
Dados: 2025.12.19 15:45:07 -03'00'

Engº Darcio Pagani Vieira
Crea/SC - 077.222-9