PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE TERRAPLENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	BAIRRO: CENTRO	MUNICIPIO: MARACAJÁ	ESTADO: SANTA CATARINA
	RUA ANITA CERON ZANDONADI		DATA: 19/12/25

ESTACA			SEMI DISTÂNCIA	ÁREA DE CORTE	SOMA DAS ÁREAS	VOLUME DE CORTE	ÁREA DE ATERRO	SOMA DAS ÁREAS	VOLUME DE ATERRO
0	+	0,000		1,618		0,000	0,000		0,000
0	+	10,394	5,197	1,674	3,292	17,108	0,000	0,000	0,000
1	+	0,000	4,803	1,709	3,383	16,248	0,000	0,000	0,000
1	+	14,000	7,000	2,813	4,522	31,654	0,000	0,000	0,000
1	+	16,023	1,012	3,329	6,142	6,212	0,000	0,000	0,000
1	+	16,826	0,402	3,606	6,935	2,784	0,000	0,000	0,000
2	+	0,000	1,587	4,470	8,076	12,816	0,000	0,000	0,000
2	+	13,378	6,689	2,495	6,965	46,588	0,000	0,000	0,000
3	+	0,000	3,311	2,262	4,757	15,750	0,000	0,000	0,000
3	+	14,000	7,000	3,337	5,599	39,193	0,000	0,000	0,000
3	+	14,310	0,155	3,382	6,719	1,041	0,000	0,000	0,000
4	+	0,000	2,845	3,407	6,789	19,314	0,000	0,000	0,000
4	+	9,101	4,551	2,723	6,130	27,894	0,000	0,000	0,000
4	+	15,500	3,200	1,436	4,159	13,306	0,000	0,000	0,000
5	+	0,000	2,250	1,246	2,682	6,034	0,000	0,000	0,000
5	+	18,137	9,069	2,135	3,381	30,660	0,000	0,000	0,000
6	+	0,000	0,932	2,335	4,470	4,163	0,000	0,000	0,000
6	+	2,206	1,103	2,602	4,937	5,445	0,000	0,000	0,000
6	+	15,500	6,647	4,378	6,980	46,396	0,000	0,000	0,000
7	+	0,000	2,250	4,298	8,676	19,521	0,000	0,000	0,000
7	+	2,326	1,163	3,958	8,256	9,601	0,000	0,000	0,000
7	+	16,500	7,087	2,613	6,571	46,568	0,000	0,000	0,000
8	+	0,000	1,750	3,553	6,166	10,790	0,000	0,000	0,000
8	+	10,520	5,260	5,015	8,568	45,067	0,000	0,000	0,000
9	+	0,000	4,740	4,734	9,749	46,210	0,000	0,000	0,000
9	+	6,500	3,250	2,516	7,250	23,562	0,000	0,000	0,000
9	+	9,091	1,296	0,784	3,300	4,275	0,000	0,000	0,000
						548,200			0,000

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO:	548,200
VOLUME TOTAL DE ATERRO:	0,000
VOLUME DE BOTA FORA:	548,200

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906

Assinado de forma digital por DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906
Dados: 2025.12.19 15:44:16 -03'00'

Engº Darcio Pagani Vieira
Crea/SC - 077.222-9