PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	BAIRRO: CENTRO	MUNICIPIO: MARACAJÁ	ESTADO: SANTA CATARINA
RUA ANITA CERON ZANDONADI			DATA: 19/12/25

REGULARIZACAO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO

Est. inicial			Est. Final			Localização	Lado	Comprimento (m)	Largura média (m)	Área (m²)	Espessura (m)	Quantidade (m²)
0	+	0,00	9	+	10,00	RUA ANITA GOMES ZANDONADI	LE/LD	190,00	6,30	1.197,00	-	1.197,00
2	+	0,00	2	+	17,00	LIMPA RODAS 01	LE	17,00	3,00	51,00	-	51,00
8	+	8,00	9	+	4,00	LIMPA RODAS 02	LD	16,00	3,00	48,00	-	48,00
											TOTAL:	1.296,00

BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES

Est. inicial			Est. Final			LOCALIZAÇÃO	LADO	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Espessura (m)	Quantidade (m³)
0	+	0,00	9	+	10,00	RUA ANITA GOMES ZANDONADI	LE/LD	190,00	6,15	1.168,50	0,12	140,22
2	+	0,00	2	+	17,00	LIMPA RODAS 01	LE	17,00	6,15	104,55	0,12	12,54
8	+	8,00	9	+	4,00	LIMPA RODAS 02	LD	16,00	6,15	98,40	0,12	11,80
											TOTAL:	164,56

IMPRIMAÇÃO EM LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA

Est. inicial			Est. Final			LOCALIZAÇÃO	LADO	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Espessura (m)	Quantidade (m²)
0	+	0,00	9	+	10,00	RUA ANITA GOMES ZANDONADI	LE/LD	190,00	6,00	1.140,00	-	1.140,00
2	+	0,00	2	+	17,00	LIMPA RODAS 01	LE	17,00	6,00	102,00	-	102,00
8	+	8,00	9	+	4,00	LIMPA RODAS 02	LD	16,00	6,00	96,00	-	96,00
											TOTAL (m²):	1.338,00
											AQUISIÇÃO PARA A IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - 0,0013T/m²:	1,73
											TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO PARA A IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - 0,0013T/m²:	1,73

PINTURA DE LIGAÇÃO

Est. inicial			Est. Final			Localização	Lado	Comprimento (m)	Largura média (m)	Área (m²)	Espessura (m)	Quantidade (m²)
0	+	0,00	9	+	10,00	RUA ANITA GOMES ZANDONADI	LE/LD	190,00	6,00	1.140,00	-	1.140,00
2	+	0,00	2	+	17,00	LIMPA RODAS 01	LE	17,00	6,00	102,00	-	102,00
8	+	8,00	9	+	4,00	LIMPA RODAS 02	LD	16,00	6,00	96,00	-	96,00
											TOTAL (m²):	1.338,00
											AQUISIÇÃO DO MATERIAL BETUMINOSO PARA PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - 0,00045T/m²:	0,600
											TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO PARA PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - 0,00045T/m²:	0,600

CONCRETO ASFÁLTICO CAP 50/70 (FAIXA C) - CAPA DE ROLAMENTO

Est. inicial			Est. Final			Localização	Lado	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Espessura (m)	Quantidade (m³)
0	+	0,00	9	+	10,00	RUA ANITA GOMES ZANDONADI	LE/LD	190,00	6,00	1.140,00	0,05	57,00
2	+	0,00	2	+	17,00	LIMPA RODAS 01	LE	17,00	6,00	102,00	0,05	5,10
8	+	8,00	9	+	4,00	LIMPA RODAS 02	LD	16,00	6,00	96,00	0,05	4,80
											TOTAL (m³):	66,90

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906

Assinado de forma digital por DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906
Dados: 2025.12.19 15:43:46 -03'00'

Eng° Darcio Pagani Vieira
Crea/SC - 077.222-9