# PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE SINALIZAÇÃO

| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ | BAIRRO: ESPIGÃO GRANDE | MUNICIPIO: MARACAJÁ | ESTADO: SANTA CATARINA |
|---|---|---|---|
| RODOVIA MR 234 - LOTE 03 | | | DATA: 22/12/25 |

## SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PINTURA DE FAIXA

| Est. Inicial | | | Est. Final | | | Rua | Quantidade | Comprimento (m) | Largura (m) | Faixas (un.) | Tipo | Total (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | + | 0,00 | 48 | + | 0,00 | RODOVIA MR 234 - LOTE 03 | 1,00 | 960,00 | 0,10 | 1,00 | BORDO DE PISTA - LE - BRANCA | 960,00 |
| 0 | + | 0,00 | 48 | + | 0,00 | RODOVIA MR 234 - LOTE 03 | 1,00 | 960,00 | 0,10 | 2,00 | EIXO DE PISTA - CONTÍNUA - AMARELA | 1.920,00 |
| 0 | + | 0,00 | 48 | + | 0,00 | RODOVIA MR 234 - LOTE 03 | 1,00 | 960,00 | 0,10 | 2,00 | BORDO DE PISTA - LD - VERMELHA | 1.920,00 |
| 0 | + | 0,00 | 48 | + | 0,00 | RODOVIA MR 234 - LOTE 03 | 1,00 | 960,00 | 0,10 | 2,00 | BORDO DE PISTA - LD - BRANCA | 1.920,00 |
| | | | | | | | | | | | TOTAL: | 3.840,00 |

## SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHA

| Est. Inicial | | | Est. Final | | | Rua | Quantidade | Comprimento (m) | Largura (m) | á cada | Tipo | Total (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | + | 0,00 | 48 | + | 0,00 | RODOVIA MR 234 - LOTE 03 | 1,00 | 960,00 | - | 6,00 | BORDO DE PISTA - LE | 160,00 |
| 0 | + | 0,00 | 48 | + | 0,00 | RODOVIA MR 234 - LOTE 03 | 1,00 | 960,00 | - | 6,00 | EIXO DE PISTA - CONTÍNUA | 160,00 |
| 0 | + | 0,00 | 48 | + | 0,00 | RODOVIA MR 234 - LOTE 03 | 1,00 | 960,00 | - | 6,00 | BORDO DE PISTA - LD | 160,00 |
| | | | | | | | | | | | TOTAL: | 480,00 |

## SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL

| Est. Inicial | | | Est. Final | | | Rua | Quantidade | Comprimento (m) | Largura (m) | á cada | Tipo | Quantidade (un.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | + | 0,00 | 48 | + | 0,00 | RODOVIA MR 234 - LOTE 03 | 1 | 960,00 | - | 2,00 | CICLOVIA | 480 |
| | | | | | | | | | | | TOTAL: | 480 |

## SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO

| Est. Inicial | | | Est. Final | | | Rua | Quantidade | Comprimento (m) | Largura (m) | Lado | Tipo | Quantidade (un.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | + | 0,00 | 0 | + | 0,00 | RODOVIA MR 234 - LOTE 03 | 1 | 0,33 | - | - | R1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | TOTAL: | 1 |

## SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO

| Est. Inicial | | | Est. Final | | | Rua | Quantidade | Comprimento (m) | Largura (m) | Lado | Tipo | Quantidade (un.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | 0,00 | 2 | + | 0,00 | RODOVIA MR 234 - LOTE 03 | 1 | 0,80 | - | - | 50 KM/H | 1 |
| 2 | + | 0,00 | 2 | + | 0,00 | RODOVIA MR 234 - LOTE 03 | 1 | 0,80 | - | - | 50 KM/H | 1 |
| | | | | | | | | | | | TOTAL: | 2 |

## SINALIZAÇÃO VERTICAL

| Est. Inicial | | | Est. Final | | | Rua | Quantidade | Comprimento (m) | Largura (m) | Lado | Tipo | Quantidade (un.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | RODOVIA MR 234 - LOTE 03 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | - | PLACA DE OBRA | 1 |
| | | | | | | | | | | | TOTAL: | 1 |

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906 Assinado de forma digital por DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906
Dados: 2025.12.22 16:53:13 -03'00'