SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO | Santa Catarina | **COMPOSIÇÃO 01**

Custo Unitário de Referência | jul/25 | Produção da equipe: 1,00000 m

2.003.371 Meio-fio de concreto - Tipo 02 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Produtivo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
					Custo horário total de equipamentos:	0,0000

B - MÃO DE OBRA	Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
			Custo horário total de mão de obra:	0,00000
			Custo horário total de execução:	0,0000
			Custo unitário de execução:	0,0000
			Custo do FIC:	

C - MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário Total
			Custo unitário total de material:	0,0000
			Subtotal:	0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Horário Total
1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,00010	m³	515,83	0,0516
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,11490	m³	461,76	53,0562
4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	0,09750	m³	50,13	4,8877
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,45130	m²	77,47	34,9622
				Custo total de atividades auxiliares	92,9577
				Subtotal	92,9577

E - TEMPO FIXO	Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário
				Custo unitário total de tempo fixo:	0,0000

F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
6817809	Confecção de BSCC - seção canal de 1,5 x 1,5 m - areia e brita comerciais - Cavalo mecânico com semirreboque 22 t	1,99873	tkm	5.914.635	5.914.636	5.914.637	
						Custo unitário total de transporte:	0,0000
						Custo unitário direto total:	92,95

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906

Assinado de forma digital por DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906
Dados: 2025.12.01 14:17:49 -03'00'