PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE SINALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ	BAIRRO: CENTRO	MUNICIPIO: MARACAJÁ	ESTADO: SANTA CATARINA
RODOVIA SANTOS CICCHELLLA, RODOVIA ESMERALDINA TEIXEIRA SIMÕES e RODOVIA MR-427			DATA: 01/12/25

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PINTURA DE FAIXA

Est. Inicial			Est. Final			Rua	Qtdd (un.)	Comprimento (m)	Largura (m)	Faixas (un.)	Tipo	Total (m)
8	+	2,64	41	+	13,40	RODOVIA SANTOS CICCHELLLA	1	670,76	0,10	3	EIXO e BORDO LE/LD	2.012,28
0	+	0,00	1	+	9,75	RODOVIA ESMERALDINA TEIXEIRA SIMÕES (INTERSEÇÃO 1)	1	295,34	0,10	1	EIXO e BORDO LE/LD	295,34
1	+	9,75	76	+	5,00	RODOVIA ESMERALDINA TEIXEIRA SIMÕES	1	1.495,25	0,10	3	EIXO e BORDO LE/LD	4.485,75
76	+	5,00	80	+	0,00	RODOVIA ESMERALDINA TEIXEIRA SIMÕES (INTERSEÇÃO 2)	1	356,93	0,10	1	EIXO e BORDO LE/LD	356,93
80	+	0,00	124	+	0,00	RODOVIA ESMERALDINA TEIXEIRA SIMÕES	1	880,00	0,10	3	EIXO e BORDO LE/LD	2.640,00
0	+	0,00	48	+	0,00	RODOVIA MR-427	1	960,00	0,10	3	EIXO e BORDO LE/LD	2.880,00
												12.670,30

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXA ZEBRADA

Est. Inicial			Est. Final			Rua	Qtdd (un.)	Comprimento (m)	Largura (m)	Faixas (un.)	Tipo	Total (m²)
0	+	0,00	1	+	9,75	RODOVIA ESMERALDINA TEIXEIRA SIMÕES (INTERSEÇÃO 1)	1	2,20	0,30	58	FAIXA DE RETENÇÃO - ROTATÓRIA	38,28
0	+	0,00	1	+	9,75	RODOVIA ESMERALDINA TEIXEIRA SIMÕES (INTERSEÇÃO 1)	1	5,00	0,30	2	FAIXA DE RETENÇÃO - CANTEIROS	3,00
0	+	0,00	1	+	9,75	RODOVIA ESMERALDINA TEIXEIRA SIMÕES (INTERSEÇÃO 1)	3	3,50	1,00	1	PARE	10,50
76	+	5,00	80	+	0,00	RODOVIA ESMERALDINA TEIXEIRA SIMÕES (INTERSEÇÃO 2)	1	2,20	0,30	58	FAIXA DE RETENÇÃO - ROTATÓRIA	38,28
76	+	5,00	80	+	0,00	RODOVIA ESMERALDINA TEIXEIRA SIMÕES (INTERSEÇÃO 2)	1	3,00	0,30	2	FAIXA DE RETENÇÃO - CANTEIROS	1,80
76	+	5,00	80	+	0,00	RODOVIA ESMERALDINA TEIXEIRA SIMÕES (INTERSEÇÃO 2)	3	3,50	1,00	1	PARE	10,50
											TOTAL:	102,36

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL

Est. Inicial			Est. Final			Rua	Qtdd (un.)	Comprimento (m)	Largura (m)	á cada	Tipo	Quantidade (un.)
8	+	2,64	41	+	13,40	RODOVIA SANTOS CICCHELLLA	3	670,76	-	6	EIXO e BORDO LE/LD	336
0	+	0,00	1	+	9,75	RODOVIA ESMERALDINA TEIXEIRA SIMÕES (INTERSEÇÃO 1)	1	295,34	-	6	EIXO e BORDO LE/LD	50
1	+	9,75	76	+	5,00	RODOVIA ESMERALDINA TEIXEIRA SIMÕES	3	1.495,25	-	6	EIXO e BORDO LE/LD	748
76	+	5,00	80	+	0,00	RODOVIA ESMERALDINA TEIXEIRA SIMÕES (INTERSEÇÃO 2)	1	356,93	-	6	EIXO e BORDO LE/LD	60
80	+	0,00	124	+	0,00	RODOVIA ESMERALDINA TEIXEIRA SIMÕES	3	880,00	-	6	EIXO e BORDO LE/LD	440
0	+	0,00	48	+	0,00	RODOVIA MR-427	3	960,00	-	6	EIXO e BORDO LE/LD	480
											TOTAL:	2.114

SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO

Est. Inicial			Est. Final			Rua	Qtdd (un.)	Comprimento (m)	Largura (m)	Lado	Tipo	Quantidade (un.)
0	+	0,00	1	+	9,75	RODOVIA ESMERALDINA TEIXEIRA SIMÕES (INTERSEÇÃO 1)	3	0,60	0,60	LE/LD	PARE	3
76	+	5,00	80	+	0,00	RODOVIA ESMERALDINA TEIXEIRA SIMÕES (INTERSEÇÃO 2)	3	0,60	0,60	LE/LD	PARE	3
											TOTAL:	6

SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO

Est. Inicial			Est. Final			Rua	Qtdd (un.)	Comprimento (m)	Largura (m)	Lado	Tipo	Quantidade (un.)
9	+	15,00	9	+	15,00	RODOVIA SANTOS CICCHELLLA	1	0,60	0,60	LD	VELOCIDADE DE 60 Km/h	1
37	+	0,00	37	+	0,00	RODOVIA SANTOS CICCHELLLA	1	0,60	0,60	LE	VELOCIDADE DE 60 Km/h	1
13	+	0,00	13	+	0,00	RODOVIA ESMERALDINA TEIXEIRA SIMÕES	1	0,60	0,60	LE	VELOCIDADE DE 60 Km/h	1
18	+	0,00	18	+	0,00	RODOVIA ESMERALDINA TEIXEIRA SIMÕES	1	0,60	0,60	LD	VELOCIDADE DE 60 Km/h	1
50	+	0,00	50	+	0,00	RODOVIA ESMERALDINA TEIXEIRA SIMÕES	1	0,60	0,60	LE	VELOCIDADE DE 60 Km/h	1
50	+	0,00	50	+	0,00	RODOVIA ESMERALDINA TEIXEIRA SIMÕES	1	0,60	0,60	LD	VELOCIDADE DE 60 Km/h	1
63	+	10,00	63	+	10,00	RODOVIA ESMERALDINA TEIXEIRA SIMÕES	1	0,60	0,60	LE	VELOCIDADE DE 60 Km/h	1
68	+	10,00	68	+	10,00	RODOVIA ESMERALDINA TEIXEIRA SIMÕES	1	0,60	0,60	LD	VELOCIDADE DE 60 Km/h	1
86	+	15,00	86	+	15,00	RODOVIA ESMERALDINA TEIXEIRA SIMÕES	1	0,60	0,60	LE	VELOCIDADE DE 60 Km/h	1
91	+	15,00	91	+	15,00	RODOVIA ESMERALDINA TEIXEIRA SIMÕES	1	0,60	0,60	LD	VELOCIDADE DE 60 Km/h	1
109	+	10,00	109	+	10,00	RODOVIA ESMERALDINA TEIXEIRA SIMÕES	1	0,60	0,60	LE	VELOCIDADE DE 60 Km/h	1
114	+	10,00	114	+	10,00	RODOVIA ESMERALDINA TEIXEIRA SIMÕES	1	0,60	0,60	LD	VELOCIDADE DE 60 Km/h	1
15	+	8,00	15	+	8,00	RODOVIA MR-427	2	0,60	0,60	LE/LD	VELOCIDADE DE 60 Km/h	2
35	+	10,00	35	+	10,00	RODOVIA MR-427	1	0,60	0,60	LE	VELOCIDADE DE 60 Km/h	1
40	+	10,00	40	+	10,00	RODOVIA MR-427	1	0,60	0,60	LD	VELOCIDADE DE 60 Km/h	1
											TOTAL:	16

SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE ADVERTÊNCIA

Est. Inicial			Est. Final			Rua	Qtdd (un.)	Comprimento (m)	Largura (m)	Lado	Tipo	Quantidade (un.)
10	+	10,00	10	+	10,00	RODOVIA ESMERALDINA TEIXEIRA SIMÕES	1	0,60	0,60	LD	LOMBADA Á 100m	1
13	+	0,00	13	+	0,00	RODOVIA ESMERALDINA TEIXEIRA SIMÕES	1	0,60	0,60	LD	LOMBADA Á 50m	1
15	+	10,00	15	+	10,00	RODOVIA ESMERALDINA TEIXEIRA SIMÕES	2	0,60	0,60	LD/LE	LOMBADA	2
18	+	0,00	18	+	0,00	RODOVIA ESMERALDINA TEIXEIRA SIMÕES	1	0,60	0,60	LE	LOMBADA Á 50m	1
20	+	10,00	20	+	10,00	RODOVIA ESMERALDINA TEIXEIRA SIMÕES	1	0,60	0,60	LE	LOMBADA Á 100m	1
61	+	0,00	61	+	0,00	RODOVIA ESMERALDINA TEIXEIRA SIMÕES	1	0,60	0,60	LD	LOMBADA Á 100m	1
63	+	10,00	63	+	10,00	RODOVIA ESMERALDINA TEIXEIRA SIMÕES	1	0,60	0,60	LD	LOMBADA Á 50m	1
66	+	0,00	66	+	0,00	RODOVIA ESMERALDINA TEIXEIRA SIMÕES	2	0,60	0,60	LD/LE	LOMBADA	2
68	+	10,00	68	+	10,00	RODOVIA ESMERALDINA TEIXEIRA SIMÕES	1	0,60	0,60	LE	LOMBADA Á 50m	1
71	+	0,00	71	+	0,00	RODOVIA ESMERALDINA TEIXEIRA SIMÕES	1	0,60	0,60	LE	LOMBADA Á 100m	1
83	+	5,00	83	+	5,00	RODOVIA ESMERALDINA TEIXEIRA SIMÕES	1	0,60	0,60	LD	LOMBADA Á 100m	1
86	+	15,00	86	+	15,00	RODOVIA ESMERALDINA TEIXEIRA SIMÕES	1	0,60	0,60	LD	LOMBADA Á 50m	1
89	+	5,00	89	+	5,00	RODOVIA ESMERALDINA TEIXEIRA SIMÕES	2	0,60	0,60	LD/LE	LOMBADA	2
91	+	15,00	91	+	15,00	RODOVIA ESMERALDINA TEIXEIRA SIMÕES	1	0,60	0,60	LE	LOMBADA Á 50m	1
94	+	5,00	94	+	5,00	RODOVIA ESMERALDINA TEIXEIRA SIMÕES	1	0,60	0,60	LE	LOMBADA Á 100m	1
107	+	0,00	107	+	0,00	RODOVIA ESMERALDINA TEIXEIRA SIMÕES	1	0,60	0,60	LD	LOMBADA Á 100m	1
109	+	10,00	109	+	10,00	RODOVIA ESMERALDINA TEIXEIRA SIMÕES	1	0,60	0,60	LD	LOMBADA Á 50m	1
112	+	0,00	112	+	0,00	RODOVIA ESMERALDINA TEIXEIRA SIMÕES	2	0,60	0,60	LD/LE	LOMBADA	2
114	+	10,00	114	+	10,00	RODOVIA ESMERALDINA TEIXEIRA SIMÕES	1	0,60	0,60	LE	LOMBADA Á 50m	1
117	+	0,00	117	+	0,00	RODOVIA ESMERALDINA TEIXEIRA SIMÕES	1	0,60	0,60	LE	LOMBADA Á 100m	1
33	+	0,00	33	+	0,00	RODOVIA MR-427	1	0,60	0,60	LD	LOMBADA Á 100m	1
35	+	10,00	35	+	10,00	RODOVIA MR-427	1	0,60	0,60	LD	LOMBADA Á 50m	1
38	+	0,00	38	+	0,00	RODOVIA MR-427	2	0,60	0,60	LD/LE	LOMBADA	2
40	+	10,00	40	+	10,00	RODOVIA MR-427	1	0,60	0,60	LE	LOMBADA Á 50m	1
43	+	0,00	43	+	0,00	RODOVIA MR-427	1	0,60	0,60	LE	LOMBADA Á 100m	1
											TOTAL:	30

SINALIZAÇÃO VERTICAL

Est. Inicial			Est. Final			Rua	Qtdd (un.)	Comprimento (m)	Largura (m)	Lado	Tipo	Quantidade (un.)
8	+	2,64	0	+	0,00	RODOVIA ESMERALDINA TEIXEIRA SIMÕES	1	2	1	LE	PLACA DE OBRA	1
											TOTAL:	1

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906 Assinado de forma digital por DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906
Dados: 2025.12.01 14:15:46 -03'00'

Engº Darcio Pagani Vieira
Crea/SC - 077.222-9